

Утвърждавам:

инж. Николай Христов
Директор направление "техническа дейност"

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Изграждане на водопровод от пасажерско място № 1 до сграда „Яхт клуб“,
Пристанище Варна-изток"

№	Вид СМР	М.	К-во
1	2	3	4
I.) Строителна част			
1	Рязане на асфалтова настилка	м	258,00
2	Разбиване на асфалтова настилка	м ²	175,00
3	Направа на механизирани изкоп	м ³	139,00
4	Направа на ръчен изкоп	м ³	93,00
5	Доставка и полагане на пясък за пясъчна възглавница и обратен насип, вкл. уплътняване	м ³	177,00
6	Доставка и полагане на к. фр. 0-32	м ³	54,00
7	Ръчно натоварване на изкопани земни маси	м ³	139,00
8	Механизирано натоварване на изкопани земни маси	м ³	180,00
9	Извозване на излишни земни маси до 15км, без такса сметище	м ³	319,00
10	Ръчно разбиване на стари фундаменти в изкоп	м ³	23,00
11	Ръчно почистване на отпадъци от СТБ галерия	м ³	18,00
12	Ръчно разбиване на бетон в галерия	м ³	5,00
13	Пробиване на отвор в СТБ шахта и галерия ф63	бр.	2,00
II.) Монтажна част			
1	Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф110 - PN 10 - в галерия	м	44,00
2	Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф110 - PN 10 в изкоп	м	49,00
3	Доставка и полагане на ПЕВП тръби ф90 - PN 10 в изкоп	м	8,00
4	Доставка и полагане на ПЕВП тръба ф63	м	26,00
5	Доставка и полагане на ПЕВП тръба ф32 за външен монтаж	м	46,00
6	Доставка и монтаж на електромуфа за ПЕВП ф125	бр.	2,00
7	Доставка и монтаж на електромуфа за ПЕВП ф110	бр.	11,00
8	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф110	бр.	3,00
9	Доставка и монтаж на ПЕ коляно ф110	бр.	7,00
10	Доставка и монтаж на фл.адаптор ДУ 100	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж на филтър ДУ 125 в галерия	бр.	1,00
12	Доставка и монтаж на СФ ДУ125	бр.	2,00
13	Демонтаж, профилактика в оторизиран сервиз и монтаж на водомер ДУ 100	бр.	1,00
14	Доставка и монтаж на СФ ДУ 100	бр.	5,00
15	Доставка и монтаж на СФ ДУ80	бр.	2,00
16	Доставка и монтаж на ПЕ ПФВ ф125	бр.	2,00
17	Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ПФВ ф110	бр.	5,00

18	Доставка и монтаж на фитинг за водопровод ПЕВП ф90- фланшови накрайник	бр.	2.00
19	Доставка и монтаж ПЕ тройник - намалител ф110-90-110	бр.	2.00
20	Доставка и монтаж ПЕ тройник ф90	бр.	1.00
21	Доставка и монтаж ПЕ намалител ф90-ф63	бр.	1.00
22	Доставка и монтаж ПЕ намалител ф110-32	бр.	1.00
23	Доставка и монтаж ПЕ БВ ф63-2" нипел	бр.	3.00
24	Доставка и монтаж ПЕ БВ ф63 коляно	бр.	5.00
25	Доставка и монтаж ПЕ БВ ф32 коляно	бр.	6.00
26	Доставка и монтаж ПЕ БВ ф32-1" нипел	бр.	1.00
27	Доставка и монтаж ПЕ БВ ф32 муфа	бр.	3.00
28	Доставка и монтаж ТСК 2"	бр.	1.00
29	Доставка и монтаж надземен хидрант DN80	бр.	2
30	Доставка и монтаж спирателен кран F4 DN80	бр.	2
31	Доставка и монтаж пета за хидрант DN80	бр.	2
32	Доставка и монтаж охранително гърне H270	бр.	3
33	Доставка и монтаж телескопичен шиш за DN80/L1550	бр.	3
34	Доставка и монтаж поц. тръба ф2", L=1.00м	бр.	4.00
35	Доставка и монтаж холендър 2" поц.	бр.	2.00
36	Доставка и монтаж нипел 2" поц.	бр.	4.00
37	Доставка и монтаж коляно 2" поц.	бр.	3.00
38	Доставка и монтаж спирателен кран 2"	бр.	2.00
39	Доставка и монтаж БВ поц. 2"	бр.	1.00
40	Доставка и монтаж преход -намалител ф 2" - ф 1.1/2"	бр.	2.00
41	Направа на водочерпене	мсм	8.00
42	Направа челна заварка на ПЕВП и части ф125	бр.	2.00
43	Направа челна заварка на ПЕВП и части ф110	бр.	35.00
44	Направа челна заварка на ПЕВП и части ф90	бр.	10.00
45	Направа челна заварка на ПЕВП и части ф63	бр.	4.00
46	Направа изпитване на водопровод	м	173.00
47	Направа дезинфекция на водопровод	м	173.00
48	Направа превключване на новоизграден водопровод	бр.	3.00
49	Направа на геодезическо заснемане и екзекотивен чертеж на новоизграденото трасе	бр.	1.00

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Изготвил: *Магдалина Бойчева*

Магдалина Бойчева
Организатор поддръжка сгради
и съоръжения, отдел ППИ
„Пристанище Варна-изток“

Съгласували:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Ивайло Петранов
Гл. инженер ППИ,
„Пристанище Варна“ ЕАЛ

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Любомир Добрев
Директор,
„Пристанище Варна-изток“