

**Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679**

Утвърждавам: .....

**инж. Николай Христов  
Директор направление "техническа дейност"**

**ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

**Обект: "Рехабилитация на сграда „Пералня и шивалня“, Пристанище Варна-запад"**

| №        | Вид СМР                                                                                                   | М.             | К-во    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>I</b> | <b>ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА СГРАДАТА</b>                                                   |                |         |
| 1        | Доставка и монтаж алуминиеви радиатори H-500, - 36 тела – 550 бр. ребра, вкл. монтажен кит и конзоли      | бр.            | 550     |
| 2        | Монтаж на кранове 1/2"- на тяло х 2бр.                                                                    | бр.            | 72      |
| 3        | Доставка и монтаж ППР стъклофибърни тръби SDR 1/2"                                                        | м              | 86      |
| 4        | Доставка и монтаж ППР стъклофибърни тръби SDR 3/4"                                                        | м              | 65      |
| 5        | Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез                                                    | м              | 76      |
| 6        | Механизирано разкъртване на асфалтова настилка                                                            | м <sup>3</sup> | 8       |
| 7        | Механизиран изкоп с ширина до 1,00 м., неукрепен с дълбочина 0 – 1,00 м., с натоварване 3.М. на транспорт | м <sup>3</sup> | 33,60   |
| 8        | Ръчен изкоп канал + фундамент, открита част                                                               | м <sup>3</sup> | 9,40    |
| 9        | Доставка и полагане на бетон клас С 8/10 – подложен                                                       | м <sup>3</sup> | 4,20    |
| 10       | Изработка и монтаж на армировка AI за колонки открита част                                                | кг.            | 31,35   |
| 11       | Изработка и монтаж на армировка AII и AIII за закрит канал                                                | кг.            | 820,61  |
| 12       | Направа и разваляне на кофраж стени канал + колонки открита част                                          | м <sup>2</sup> | 53,20   |
| 13       | Доставка и полагане на бетон клас С 25/30 за закрит канал                                                 | м <sup>3</sup> | 16,80   |
| 14       | Доставка и монтаж на заварени мрежи AIII, N10 за капаци                                                   | кг.            | 1265,04 |
| 15       | Доставка и полагане на бетон клас С 30/35 за капаци– 1,00x0,50x0,20м–84бр                                 | м <sup>3</sup> | 8,40    |
| 16       | Доставка и полагане на бетон клас С 20/25 за фундаменти и колонки на открита част инсталация              | м <sup>3</sup> | 2,12    |
| 17       | Доставка и монтаж ППР стъклофибърни тръби SDR ф75мм – 73 бр х 4,00м.                                      | бр.            | 73      |
| 18       | Доставка и монтаж на изолация за тръби                                                                    | м              | 292     |
| 19       | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина                                    | м <sup>2</sup> | 20      |
| 20       | Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон (биндер) за профилиране и изравняване                        | м <sup>3</sup> | 1,50    |
| 21       | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см                          |                |         |
| 22       | Натоварване и превоз                                                                                      |                |         |

**Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679**

**информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679**

Изготвил: .....  
**инж. Валентин Манди**  
Зам.-ръководител отдел ППИ,  
„Пристанище Варна-запад“

Съгласували: .....

**инж. Ивайло Петранов**  
Гл. инженер ППИ,  
„Пристанище Варна-запад“

**информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679**

**инж. Димитър Василев**  
Зам.-директор,  
„Пристанище Варна-запад“