

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Утвърждавам:

инж. Николай Христов
Директор направление "техническа дейност"

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на фекална канализация, пристанище Варна-запад"

| № | Вид СМР | М. | К-во |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ | | | |
| 1 | Подготовка на основата - разчистване на терена и натоварване на транспорт | м ² | 50,00 |
| 2 | Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт | м ² | 50,00 |
| 3 | Монтаж и демонтаж временна ограда "немасивна" | м | 40,00 |
| 4 | Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт | м ³ | 168,00 |
| 5 | Ръчен изкоп | м ³ | 12,00 |
| 6 | Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения | м ³ | 5,00 |
| 7 | Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина от 2м до 4м. | м ² | 104,00 |
| 8 | Отстраняване на хумус, вкл. изкопаване и натоварване на транспорт | м ³ | 8,40 |
| 9 | Превоз на материали с товарен автомобил над 3,5 тона, вкл. и разтоварване | км | 60,00 |
| 10 | Превоз до/от временно депо и разтоварване на укрепителна конструкция | км | 40,00 |
| 11 | Натоварване механизирано на транспорт на укрепителна конструкция | м ³ | 17,00 |
| II ПЪТНИ РАБОТИ | | | |
| 1 | Полагане на материал-пясък за основен пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта | м ³ | 5,00 |
| 2 | Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна ширина и дебелина на пласта | м ³ | 10,00 |
| 3 | Полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см. | м ³ | 10,00 |
| 4 | Обратно засипване с уплътняване на годни земни почви от временно депо на обекта | м ³ | 168,00 |
| 5 | Повдигане на съществуващи ревизионни шахти (РШ), вкл. изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката. | бр | 2,00 |
| 6 | Почистване на дъждоприемна шахта (ДШ), вкл. изпълнение на всички необходими работи и превоз на отпадъците до депо | бр | 2,00 |
| 7 | Изработка, доставка и полагане на армировка клас АІ, БДС 4758-84 всички диаметри - гладка, мека стомана за армировка при възстановяване на бордюр | кг | 135,00 |
| 8 | Доставка и полагане на бетон С20/25, вкл. транспорт и всички свързани с това разходи за възстановяване на фекална канализация, на бордюр, зелени площи и повдигане на съществуващи шахти. | м ³ | 15,00 |
| 9 | Направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи. | м ² | 36,00 |

| | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 10 | Доставка и монтаж на гранитогрес за открити помещения с размери \leq 40см., за облицовка на бордюр | м ² | 33,00 |
| 11 | Доставка и разтилане на плодна пръст (хумус) | м ³ | 10,00 |
| III | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ | | |
| 1 | Направа на ревизионна шахта (РШ) - кръгло сечение D=1,00м от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и капак, с дълбочина на шахтата от 2 до 4м | бр | 1,00 |
| 2 | Почистване и продухване на дъждовна и фекална канализация | м | 1438,00 |
| 3 | Повдигане на пропаднала дъждовна галерия до необходимото експлоатационно ниво | м | 15,00 |

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Изготвил:

инж. Валентин Мандичев
Зам.-ръководител, отдел ГПИ
„Пристанище Варна-запад“

Съгласували:

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ГПИ,
„Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Делян Василев
Зам.-директор,
„Пристанище Варна-запад“