

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД

УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР НАПРАЖЛЕНИЕ
„ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ“
„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679



...../ИНЖ. Н. ХРИСТОВ/

ПРОГНОЗНО КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ИНСТАЛАЦИОННО МОНТАЖНИ РАБОТИ

Обект: Строително монтажни работи на електрически инсталации за изграждане на нов обект - „Изграждане на кабелна мрежа средно напрежение за ТП229 и връзка ТП229-ТП59. Полагане на кабели ниско напрежение от ТП229“

№	Наименование на строително монтажните работи	М-ка	К-во
I	Изграждане на кабелна мрежа средно напрежение за ТП229		
1	Обезопасяване на работното място в килия СрН в ТП58 и ТП229	бр	2
2	Определяне на кабел в сноп от кабели в ТП58 и ТП229	бр	2
3	Демонтаж на кабел СрН от уредба СрН в ТП58 и ТП229 и от входящи шахти	бр	2
4	Разбиване и почистване на фугите между капаците на кабелната галерия. Демонтаж и монтаж на капаците след изтеглянето на кабела. Замазване фугите на капацы.	бр	8
5	Доставка и монтаж на кабел NA2XS//F/2Y 1x185 16mm ² /20kV	м	3300
6	Демонтаж и монтаж капацы на шахти след изтеглянето на кабела	бр	10
7	Доставка и направа кабелна глава СрН (комплект)	бр	2

8	Свързване на кабел - 3 жила СрН в уредба на трафопост. Сфазирание	бр	2
9	Изпитване на кабелна линия 3 жила СрН 10kV с повишено напрежение, измерване на изолация на 3 жила и издаване на протокол от лицензирана лаборатория	бр	1
10	Направа превръзки на кабел СрН	бр	220
11	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр	20
12	Доставка и направа муфа СрН за кабел NA2XS//F/2Y 1x185 16mm ² /20kV (за три жила)	бр	1
II. Изграждане на кабелна връзка средно напрежение ТП193 - ТП58			
1	Обезопасяване на работното място в килия СрН в ТП193 и ТП58	бр	2
2	Определяне на кабел в сноп от кабели в ТП193 и в кабелна галерия	бр	2
3	Откриване на повреда в силнотоксва инсталация	бр	1
4	Доставка и направа на преходна муфа 3x240mm ² СрН смесена маслен-сух кабел 20kV.	бр	3
5	Доставка и монтаж на кабел NA2XS//F/2Y 1x185 16mm ² /20kV	м	330
6	Демонтаж на кабел СрН от уредба СрН в ТП193 и входящи шахти	бр	1
7	Доставка и направа кабелна глава СрН (комплект)	бр	1
8	Направа на отвор ф100 в бетон, за вкарване на кабелите в трафопоста. Измазване със циментова замазка	бр	1
9	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорезачка	мл	30
10	Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка	м ²	20
11	Разбиване и почистване на фугите между капаците на кабелния канал. Демонтаж и монтаж на капаците след изтеглянето на кабела. Замазване фугите на капаци.	бр	10
12	Почистване на полупроходимият канал от кал, вода и зърно	мл	60
13	Направа ръчен изкоп със зариване и трамбоване 3 категория	м ³	9
14	Доставка, полагане и уплътняване на пясък	м ³	5
15	Свързване на кабел - 3 жила СрН в уредба на трафопост. Сфазирание	бр	1
16	Изпитване на кабелна линия 3 жила СрН 10kV с повишено напрежение, измерване на изолация на 3 жила и издаване на протокол от лицензирана лаборатория	бр	1
17	Натоварване и извозване на строителни отпадаци на сметище, включително такса сметище	м ³	15
18	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр	10
19	Направа превръзки на кабел СрН	бр	50

III	Захранване на три броя табла НН от ТП 229		
1	Направа ръчен изкоп със зариване и трамбоване 3 категория	м3	9
2	Подготовка на подложка за кабел и покриването му с PVC лента	м	33
3	Монтаж на гофрирана тръба	м	33
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 4x95мм2	м	270
5	Доставка и монтаж на кабел СВТ 4x25мм2	м	110
6	Доставка и монтаж на кабелна глава за кабел НН до 4x95мм2	бр	32
7	Подвързване на кабел към съществуващо табло. Сфазиране на кабелна линия НН	бр	5
8	Направа заземление за табло	бр	2
9	Измерване на заземление и издаване на протокол от лицензирана лаборатория	бр	2
10	Изпитване на кабелна линия 4 жила НН с повишено напрежение, измерване на изолация на кабела и издаване на протокол от лицензирана лаборатория	бр	4
11	Доставка и монтаж на електрооборудване за защита и индиректно мерене на три броя кабели в ТП229	бр	3
12	Доставка и монтаж на силово разпределително табло за защита и мерене за 4 консуматора	бр	1
13	Направа шахта и бетонов фундамент за табло	бр	1
14	Доставка и монтаж на табло захранване с АВР с ръчно превключване, защиты и мерене за два консуматора	бр	1

Изготвил **информация по Регламент (ЕС) 2016/679**
Заличена

инж. Петър димитров
Ръководител отдел „ППИ“
пристанище Варна – Изток

Съгласувал **Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679**

инж. Ивайло петранов
Гл. инж. „ППИ“
„Пристанище Варна“ ЕАД

Съгласувал: **Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679**

Любомир Добрев
Директор,
пристанище Варна –изток