

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Утвърждавам:

инж. Николай Христов
Директор направление "техническа дейност"
"ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Аварийно възстановяване на част от външен топлопровод, Пристанище Варна-запад"

№	Вид СМР	М.	К-во
1	2	3	4
1	Демонаж и изнасяне съществуваща ст. тръба ф108 с изолация за паропровод	мл	60,00
2	Доставка и монтаж тръба преизолирана PPRCT - GF ф110/12.3 Pn20 за подземен монтаж в колектор	мл	60,00
3	Доставка и монтаж коляно преизолирано PPRCT - GF ф110 Pn20 за подземен монтаж	бр	4,00
4	Доставка и монтаж муфа термосвисваема комплект с ПУР ф200 за подземен монтаж	бр	14,00
5	Доставка и монтаж тръба преизолирана PPRCT - GF ф110/12.3 Pn20 за надземен монтаж на височина до 14м	мл	84,00
6	Доставка и монтаж коляно преизолирано PPRCT - GF ф110 Pn20 за надземен монтаж с h до 14м	бр	12,00
7	Доставка и монтаж муфа спиро комплект комплект с ПУР ф200 за надземен монтаж с h до 14м	бр	36,00
8	Направа на челна заварка тръба преизолирана PPRCT - GF ф110/12.3 Pn20	бр	50,00
9	Доставка и монтаж ППР ПФВ ф110	бр	4,00
10	Доставка и монтаж на СФ с ПП покритие Ду100	бр	4,00
11	Доставка и монтаж на СФ Ду100 към същ ст.тръба ф108	бр	4,00
12	Укрепване на тръба към съществуваща колона с h до 14м - конзола	бр	28,00
13	Превключване към съществуващ паропровод	бр	4,00

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
Изготвил:
инж. Валентин Мандичев
Зам.-ръководител отдел ППИ,
„Пристанище Варна-запад“

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
Съгласували:
инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ,
„Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
инж. Дия..
Зам.-директор,
„Пристанище Варна-запад“