

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Утвърждавам:

инж. Николай Христов
Директор направление "техническа дейност"

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на шинопровод 2-ри район, Пристанище Варна-запад"

№	Вид СМР	М.	К-во
I. Демонтажни работи			
1	Демонтаж на предпазни решетки и изнасяне от кабелен канал.	м	1794
2	Демонтаж на носеща конструкция на шинопровод и изнасяне от кабелен канал.	бр	1794
3	Демонтаж на заземителна шина и изнасяне от кабелен канал.	м	1794
4	Демонтаж на кабелни лавици, етернитови подложки и нарязване на метър.	м	10764
5	Демонтаж на медна шина 60/8 мм.	м	5310
6	Демонтаж на медни шини 80/8 мм.	м	24
7	Демонтаж на метални стълби и капази и предаване в база до 30 км.	кг	88
8	Демонтаж на изолатори НН тип ПБК 1.	бр	5382
9	Почистване на кабелни канали.	м	1794
10	Натоварване и извозване на отпадъци на регламентирано депо до 30км.	т	30
11	Натоварване и извозване на метални отпадъци в база до 30 км.	т	20
12	Демонтаж на осветителна инсталация.	м	1794
13	Демонтаж на осветителни тела.	бр	598
14	Демонтаж на кабели НН и СрН, нарязване и предаване в база до 30км.	кг	5600
II. Ремонт и монтажни работи			
1	Доставка и монтаж на горещо поцинковани носещи конзоли за изолатори НН (крепежи 2бр. анкерни болтове М10/80).	бр	1794
2	Доставка и монтаж на горещо поцинкована скоба за решетка (крепежи с 2бр. анкерни болтове М8/50).	бр	3588
3	Доставка и монтаж на подпорен изолатор НН-краен (крепежи-1бр. болт М16/30, 1бр. шайба М16).	бр	410
4	Доставка и монтаж на подпорен изолатор НН-среден (крепежи 1бр. болт М16/55, 1бр. шайба М16).	бр	205
5	Ремонт и монтаж на подпорен изолатор НН-краен (крепежи 1бр. болт М16/30, 1бр. шайба М16).	бр	3178
6	Ремонт и монтаж на подпорен изолатор НН-среден (крепежи 1бр. болт М16/55, 1бр. шайба М16).	бр	1589
7	Доставка и монтаж на поцинкована заземителна шина.	м	3588
8	Доставка и монтаж на заземителни колове.	бр	26
9	Доставка и монтаж на горещо поцинкована предпазна решетка 1000/600 мм.	бр	1794
10	Доставка и монтаж на метални стълби.	бр	11
11	Доставка и монтаж на метални капази.	бр	11
12	Доставка и монтаж на LED осветителни тела.	бр	598
13	Доставка и монтаж на трансформатор 400VA 220/24 V	бр	38
14	Доставка и монтаж на ПВЦ кутия за тр-р IP44	бр	38

15	Доставка и монтаж на табло осветление	бр	7
16	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4+2,5 мм ²	м	3850
17	Доставка и полагане на кабел СВТ 2x4 мм ²	м	2631
18	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр	598
19	Доставка и монтаж на шинодържател бронзов за шина 60/8 мм (крепежи - 1бр. болт М16/30 фрезенкова глава; 2бр. болт М10/40, якост 8,8, 2бр. гайка М10, 4бр. шайба М10 11/34, дебелина 3,5мм; 2бр. Федершайба М10).	бр	500
20	Ремонт и монтаж на шинодържател бронзов за шина 60/8 мм (крепежи - 1бр. болт М16/30 фрезенкова глава; 2бр. болт М10/40, якост 8,8, 2бр. гайка М10, 4бр. шайба М10 11/34, дебелина 3,5мм; 2бр. Федершайба М10).	бр	4882
21	Доставка и монтаж на шинодържател бронзов за шина 80/8 мм (крепежи - 1бр. болт М16/30 фрезенкова глава; 2бр. болт М10/40, якост 8,8, 2бр. гайка М10, 4бр. шайба М10 11/34, дебелина 3,5мм; 2бр. Федершайба М10).	бр	16
22	Доставка и монтаж на шинен компенсатор (крепежи 8бр. болт М12/40, якост 8,8; 8бр. гайка М12; 8бр. Федершайба М12; 16 броя шайба М12 13,5/44, дебелина 4мм).	бр	225
23	Доставка и монтаж на горещо поциковани конзоли – лавици (крепежи 2бр. анкерни болтове М10/80).	м	1794
24	Полагане на кабели по конзоли-лавици	м	5382
25	Монтаж на медна шина 60/8мм [крепежи (през 24м)- 4бр. болт М8/40, якост 8,8; 4бр. гайка М8; 4бр. Федершайба М8; 8бр. шайба М8 9/28, дебелина 3,5мм].	м	5310
26	Монтаж на медна шина 80/8мм [крепежи (през 12м)- 4бр. болт М8/40, якост 8,8; 4бр. гайка М8; 4бр. Федершайба М8; 8бр. шайба М8 9/28, дебелина 3,5мм].	м	24
27	Измерване на заземителен контур	бр	8
III. Шахти към кранови ел.табла			
1	Почистване на кабелни шахти	бр	32
2	Доставка и монтаж на метални стълби	бр	32
3	Доставка и монтаж на метални капаци	бр	32
4	Доставка и монтаж на табло IP66, полиестерно с прозрачна врата 500/400/200 мм	бр	32
5	Доставка и монтаж на защитна апаратура	бр	32
6	Доставка и монтаж на кабели ПВА2 185 мм ² и обувките към тях	м	576
7	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр	64
8	Натоварване и извозване на отпадъци на регламентирано депо до 30 км	т	??

Изготвил:
Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679
 инж.
 Ръководител отдел ППИ,
 „Пристанище Варна-запад“

Съгласували:
Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679
 инж. **Иваило Петранов**
 Гл. инженер ППИ,
 „Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679
 инж. **Дилян Василев**
 Зам.-директор,
 „Пристанище Варна-запад“