

ОДОБРЯВАМ:

заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

инж. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ  
ДИРЕКТОР НТД „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД

## ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: „Ремонт на покрив навес Автопарк и подобряване осветеността. Ремонт покриви пресипки РТС – 3, 4, 7.“

№	Наименование на строително монтажните работи	мярка	к-во
<b>I. АВТОПАРК ПОКРИВ – СМР</b>			
1	Демонтаж на стара LT ламарина с транспорт на депо до 25 км.	м2	1150,00
2	Демонтаж на стар олук с транспорт на депо до 25 км.	м	30,00
3	Изработка доставка и монтаж на нов олук	м	30,00
4	Доставка и монтаж на ламарина Т 40-40-925	м2	1150,00
<b>II. АВТОПАРК ОСВЕТЛЕНИЕ</b>			
<b>1. СМР ОСВЕТЛЕНИЕ – ВЪТРЕШНО</b>			
1	Демонтаж на осветително тяло с транспорт на депо до 25 км.	бр	10,00
2	Доставка и монтаж на осветително тяло тип камбана LED 100W	бр	6,00
3	Монтаж на LED камбана до 9 метра	бр	4,00
4	Доставка и полагане на PVC тръба ф25 мм със скоби на открито	м	150,00
5	Доставка и монтаж разклонителна кутия ПКОМ	бр	10,00
6	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU 5x2,5мм2.	м	150,00
<b>2. СМР ОСВЕТЛЕНИЕ – ВЪНШНО</b>			
1	Демонтаж на осветително тяло с транспорт на депо до 25 км.	бр	6,00
2	Доставка и монтаж на LED уличен осветител 60 W	бр	9,00
3	Доставка и полагане на PVC тръба ф25 мм със скоби на открито	м	250,00
4	Доставка и монтаж разклонителна кутия ПКОМ	бр	12,00
5	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU 5x2,5мм2.	м	250,00
<b>3. СМР ОСВЕТЛЕНИЕ – КЛЕТКИ</b>			
1	Демонтаж на осветително тяло с транспорт на депо до 25 км.	бр	10,00
2	Доставка и монтаж на индустриално осветително тяло тип LED 36W	бр	20,00
3	Доставка и полагане на PVC тръба ф25 мм със скоби на открито	м	100,00
4	Доставка и монтаж разклонителна кутия ПКОМ	бр	10,00
5	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU 5x1,5мм2.	м	100,00
6	Доставка и изтегляне на кабел тип NYU 3x1,5мм2.	м	100,00

11	Доставка и монтаж на ключ обикновен ПКОМ	бр	10,00
<b>IV. ПОКРИВИ ПРЕСИПКИ РТС 3, 4, 7. – СМР</b>			
1	Демонтаж на стара плоска ламарина от било с транспорт на депо до 25 км.	м1	237,00
2	Демонтаж на стара ЛТ ламарина с транспорт на депо до 25 км.	м2	4020,00
3	Доставка и монтаж на ламарина ЛТ-35	м2	4020,00
4	Доставка и монтаж на плоска ламарина на било	м2	237,00

Съг **заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679**

ИНЖ. **Ивайло Петранов**

Зам. Директор

Пристанище Варна-запад

**заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679**

**инж. Ивайло Петранов**

Гл. инженер

Пристанище Варна-ЕАД

Изготв **заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679**

инж. **Николай Ковчазов**

Ръководител отдел ППИ

Пристанище Варна-запад

**заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679**

**инж. Валентин Мандичев**

Зам. Ръководител отдел ППИ

Пристанище Варна-запад