

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Утвърждавам:

инж. Николай Христов
Директор направление „техническа дейност“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнение на обект:

„Аварийно възстановяване на част от външен топлопровод, Пристанище Варна-запад“

I. Обща част:

Обектът се намира на територията на пристанище Варна - запад и предвижда възстановяване на част от надземната част на топлопровода, като същата бъде изпълнена подземно.

II. Съществуващо положение:

При извършване на тестови проби на топлопровода преди отоплителния сезон се констатира, че изолацията е нарушена, има корозия и течове на металния провод непозволяващи нормалната му експлоатация. Корозирали са и носещите колони, чрез които става преминаването на провода над пътя между портали №1 и №2. Това налага подмяна на тази отсечка, като същата ще премине подземно под пътната настилка в изграден преди това стоманобетонен колектор. Първото изпълнение на топлопровода, преди 40 години, е било подземно и тогава използваните тръби са останали недемонтирани. След демонтаж и изнасяне на съществуваща стоманена тръба ф108 с изолация, ще трябва да се извърши частично почистване на колектора, до 90 % е запълнен с кал във видимата си част. Това ще бъде осигурено от Възложителя със специализирана техника. След почистването за подземното изпълнение ще се използва тръба преизолирана PPRCT - GF ф110/12.3 Pn20, коляно преизолирано PPRCT - GF ф110 Pn20, муфа термосвисваема в комплект с ПУР ф 200. За надземното изпълнение ще се използват същият вид материали. Подробно описание на вида и количествата материали е дадено в прогнозната количествена сметка.

III. Технически изисквания:

За успешното постигане на целта и за да се гарантира качеството на извършените ремонтни работи, всички СМР предвидени в прогнозната количествената сметка трябва да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа. Всички материали, елементи и резервни части, влагани в обекта, да бъдат придружени с необходимата документация, съгласно Наредбата за съществени изисквания. Същите преди да бъдат вложени в обекта да се съгласуват с Възложителя. Не се допуска замяната на един вид материал, като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал, без съгласието на Възложителя. Тези от тях, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания и имащи дефекти, като изкривявания, отчупвания, пукнатини, както и елементи имащи отклонения от проектните геометрични размери извън нормативно допустимите такива, да не се допускат за влагане в обекта. Същото се отнася и за отделните промени на детайли и технологии на изпълнение.

IV. Срок за изпълнение:

Не повече от 10 календарни дни, считано от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа на обекта.

V. Гаранционен срок:

За СМР – да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от определените минимални гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За оборудване – да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от декларирания на производителя.

VI. Изисквания към участниците:

1. Квалификационни изисквания към участниците - да имат изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, в качеството му на стратегически обект.

2. За оглед на обекта: отговаря Зам.-ръководител отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ (ППИ), Пристанище Варна - запад, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обект и необходими документи, както следва:

2.1. Документ за самоличност;

2.2. Конкретно пълномощно на лицето като представител на кандидата за участие в процедурата;

2.3. Подписване на протокол за извършен оглед.

3. Застраховки с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката:

3.1. Застраховка „Професионална отговорност“, съгласно изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията.

3.2. Застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите ангажирани в обекта.

VII. Мероприятия по безопасност:

Забранено е допускането на външни лица на работните площадки. На опасните места да се поставят табели по техника на безопасност и предупредителни знаци. По време на работа да се спазват стриктно изискванията гарантиращи безопасни условия на труд.

Изготвена е прогнозна количествена сметка. За изпълнение на обекта да се включат непредвидени разходи в размер на 10 %, при необходимост от извършване на допълнителни количества и/или строително-монтажни работи.

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

Изготвил:

инж. Валентин Мандичев
Зам.-ръководител отдел ППИ,
„Пристанище Варна-запад“

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

Съгласували:

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ,
„Пристанище Варна“ ЕАД

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

инж. Делян Василев
Зам. - директор,
„Пристанище Варна-запад“