

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД

Утвърждавам


инж. Николай Христов
Директор НТД, „Пристанище Варна“ ЕАД

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

(за ремонт)

Относно обект: „Ремонт покрив на „Транскибернетика“, Пристанище Варна - изток““

I Съществуващо положение:

Предстоящият ремонт на покрива на „Транскибернетика“, включва цялостна подмяна на старата хидроизолация, по която се наблюдават частични нарушения по повърността ѝ и подпухвания, където влагата е проникнала между пластовете ѝ. Предвижда се на места, изравняване на почистената повърхност със замазка, която да осигури необходимия наклон на основата върху която след слой геотекстил (300гр./м²) да се положи и анкерира към основата нова PVC мембрана. Шапките от поцинкована ламарина по бордовете са в добро състояние, което не налага направа на нови и след демонтажа ще бъдат монтирани същите. Монтират се нови барбакани и отдушници.

II Технически изисквания:

За постигане целта на ремонта и за гарантиране качеството на извършените ремонтни работи, следва те да се изпълняват като стриктно се изпълняват правилата и технологиите за извършването им.

- геотекстил - 300гр./м², придружен с декларация за съответствие;
- PVC мембрана - 1,5мм придружена с декларация за съответствие;

Доставката на всички материали, осигуряване на необходимите машини и оборудване, специални уреди и приспособления за извършване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката е задължение на Изпълнителя и са за негова сметка.

След приключване на работите Изпълнителят почиства щателно строителната площадка и транспортира отпадъците до регламентирани депа.

Изпълнителят носи пълна отговорност за:

- Спазване изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда;

- Щети, нанесени на имуществото на Възложителя и/или трети лица по време на строителството;

III Други изисквания:

Всички материали, изделия, елементи и оборудване пристигащи на обекта да бъдат придружени с декларации и сертификати за съответствие съгласно НСИОССП.

Изпълнителят има задължението да следи:

- да не се допуска влагане на материали в строежа, които не покриват и не удовлетворяват якостните изисквания,
- да не допуска замяната на един вид материал като вид, геометрични размери и физико - механични характеристики с друг материал,
- да не допуска отделни промени на детайли и технологии на изпълнение, без съгласуване с Възложителя,
- да уведомява своевременно отговорните лица от страна на Възложителя за изпълнение на строително-монтажни работи подлежащи на закриване,
- всички описани строително-ремонтни работи да се изпълняват при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа,
- строително-монтажните работи на обекта, да се документират с актове и протоколи съгласно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

- Срок за изпълнение - не повече от 60 календарни дни, считано от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа.

- Гаранционен срок:

За СМР – Да бъде посочен задължително в години, но не по - малко от определените минимални гаранционни срокове посочени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

- Квалификационни изисквания към участниците - да имат изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, в качеството му на стратегически обект.

- За оглед на обекта: Ръководител или Зам. ръководител отдел "Поддръжка на пристанищна инфраструктура" (ППИ), пристанище Варна - изток, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обект и необходими документи, както следва:

1. Документ за самоличност;

2. Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата;

3. Подписване на протокол за извършен оглед.

- Застраховки с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката:

1. застраховка „Професионална отговорност“, съгласно изискванията на чл. 171 и чл. 172 от Закона за устройство на територията.

2. застраховка „Трудова злополука“ на работниците и служителите ангажирани в обекта.

IV Мероприятия по безопасност:

Забранено е допускането на външни лица на работните площадки. На опасните места да се окачат табелки по техника на безопасност и предупредителни знаци. По време на работа да се спазват стриктно изискванията гарантиращи безопасни условия на труд. Обектовите ръководители и началниците на работни площадки са длъжни да спазват и да следят за спазването на правилата и нормите по техника на безопасността, съгласно вида на работата. Всеки работник или служител от инженерно-техническия персонал, който постъпва за първи път на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасност и хигиена на труда.

Дата: 27.09.2017 г.

Изготвил:



инж. Ивелин Иванов
*Зам. ръководител отдел ППИ,
„Пристанище Варна – изток“*

Съгласували:



инж. Ивайло Петранов
*Гл. инженер ППИ
„Пристанище Варна“ ЕАД*



инж. Любомир Добрев
*Директор
„Пристанище Варна – изток“*

„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД

Утвърждавам,


инж. Николай Христов
Директор НТД, „Пристанище Варна“ ЕАД

КОЛИЧЕСТЕНА СМЕТКА

Относно обект: „Ремонт покрив на „Транскибернетика“, Пристанище Варна - изток“


№	Наименование	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж шапки от поц. ламарина	м	358,00
2	Демонтаж хидроизолация	м2	2680,00
3	Почистване и подготовка на основата	м2	2680,00
4	Направа на циментова замазка за наклони - до 5см	м2	530,00
5	Полагане разделителен слой геотекстил 300гр./м2	м2	2680,00
6	Полагане PVC мембрана 1,5мм, анкерирана към основата	м2	2680,00
7	Шиниране и силиконирание мет. шини по бордове	м	354,00
8	Доставка и монтаж на барбакани	бр.	10,00
9	Доставка и монтаж на отдушници	бр.	10,00
10	Направа детайл за делатационна фуга с мембрана	м	26,00
11	Монтаж на шапки от поцинкована ламарина	м	358,00
12	Натоварване и извозване на отпадъци на регламентирано сметище	м3	20,00

Изготвил:


инж. Ивелин Иванов
Зам. ръководител отдел ППИ,
„Пристанище Варна – изток“

Съгласували:


инж. Ивайло Петранов
Гл. инженер ППИ
„Пристанище Варна“ ЕАД


инж. Любомир Добрев
Директор
„Пристанище Варна – изток“