

Утвърждавам: .....

**инж. Николай Христов**  
**Директор направление "техническа дейност"**

### ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Ремонт комини на Пароцентра, Пристанище Варна - изток"

| №  | Вид СМР  | М.             | К-во |
|----|--|----------------|------|
| 1  | 2  | 3              | 4    |
| 1  | Демонтаж дымоотвод ф720мм с височина 18 м и прилежащ към него фланец ф1560 х 720 мм (с включен кран) | бр.            | 2    |
| 2  | Изработка, доставка и монтаж на стоманен фланец ф1560 х 720 мм (б=20 мм) (с включен кран)            | бр.            | 2    |
| 3  | Изработка, доставка и монтаж на триъгълни стоманени планки (кници) 800х420мм (б=20мм).               | бр.            | 16   |
| 4  | Изработка, доставка и монтаж на стоманени планки тип "ухо" (б=20 мм).                                | бр.            | 6    |
| 5  | Изработка, доставка и монтаж на стоманени укрепващи планки 500 х 100 мм (б=16мм)                     | бр.            | 16   |
| 6  | Изработка, доставка и монтаж на заслони (шапки), (б=6мм)   | бр.            | 2    |
| 7  | Изработка, доставка и монтаж на стоманени обтяжни въжета ф14   | бр.            | 6    |
| 8  | Направа на челна заварка, тръба ф720 мм (с включен кран)   | бр.            | 2    |
| 9  | Доставка и монтаж анкерни болтове (химически) М20  | бр.            | 16   |
| 10 | Изработка, доставка и монтаж дымоотвод 18 м от стоманена спирално заварена тръба ф720 мм (б=8мм).    | бр.            | 2    |
| 11 | Доставка и монтаж шегел PRO-CT-04.02.00 с товароподемност 2 тона.                                    | бр.            | 6    |
| 12 | Доставка и монтаж кауш DIN3091 за въже ф14 мм  | бр.            | 6    |
| 13 | Доставка и монтаж алуминиева втулка PRO-MAL-140 за стоманено въже ф14 мм.                            | бр.            | 6    |
| 14 | Доставка и монтаж скоби DIN741 за въже ф14 мм  | бр.            | 18   |
| 15 | Доставка и монтаж обтяжни приспособления (талрепи) PRO-OU-M16 с товароподемност 1,8 тона             | бр.            | 6    |
| 16 | Полагане на обмазна хидроизолация на циментова основа.   | м <sup>2</sup> | 24   |
| 17 | Боядисване с фасаген   | м <sup>2</sup> | 24   |
| 18 | Натоварване и извозване на метални отпадъци до 5км.  | т              | 6    |

**Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679**

Изготвил: .....

**инж. Иван Линчев**  
Ръководител сектор „Парно стопанство“  
"Пристанище Варна"-изток"

**Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679**

Съгласували: .....

**инж. Ивайло Петранов**  
главен инженер ГПИ  
"Пристанище Варна" ЕАД

**Заличена информация по Регламент (ЕС)..... 2016/679** **й Ненов**  
Зам. -директор  
"Пристанище Варна-изток"