

Утвърждавам:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
инж. Николай Христов
Директор направление "техническа дейност"

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на захранващи кабели за ТП №10 и ТП №12, Пристанище Варна-запад"

№	Вид СМР	М.	К-во
I			
ТП №12			
Монтажни работи ТП №12			
1	Изтегляне на кабел СрН в PVC тръби	м	1120,00
2	Полагане на кабел СрН в кабелна галерия	м	850,00
3	Нанасяне на трасето на скица в мащаб	бр.	1,00
4	Направа кабелна глава СрН (комплект)	бр.	2,00
5	Изпитване на кабелна линия 20 kV	бр.	3,00
6	Направа превръзки на кабели	бр.	240,00
7	Доставка и монтаж кабелни марки	бр.	25,00
8	Направа на муфа СрН- за едно жило	бр.	1,00
Доставки ТП №12			
1	Кабел тип NA2XS/F/2Y 1x70/16мм ² / 20 kV	м	1970,00
2	Кабелна глава закрит монтаж за 20kV	бр.	2,00
3	Доставка муфа Ср.Н. за напрежение 20 kV	бр.	1,00
II			
ТП №10			
Монтажни работи ТП №10			
1	Изтегляне на кабел СрН в PVC тръби	м	1200,00
2	Полагане на кабел СрН в кабелна галерия	м	1080,00
3	Нанасяне на трасето на скица в мащаб	бр.	1,00
4	Направа кабелна глава СрН (комплект)	бр.	2,00
5	Изпитване на кабелна линия 20 kV	бр.	3,00
6	Направа превръзки на кабели	бр.	253,00
7	Доставка и монтаж кабелни марки	бр.	21,00
8	Направа на муфа СрН- за едно жило	бр.	1,00
Доставки ТП №10			
1	Кабел тип NA2XS/F/2Y 1x70/16мм ² / 20kV	м	2280,00
2	Кабелна глава закрит монтаж за 20kV	бр.	2,00
3	Доставка муфа Ср.Н. за напрежение 20 kV	бр.	1,00

Изготвил:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
инж. Николай Христов
Ръководител отдел ГПИ,
„Пристанище Варна-запад“

Съгласували:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
инж. Ивайло Пестрапов
Гл. инженер ГПИ,
„Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Делян Василев
Зам.-директор,
„Пристанище Варна-запад“