

# ДОГОВОР

## № ОП2-15-20

### „Рехабилитация на асфалтобетонни настилки около „Нова битова сграда“, ЗС-1 и Магазия № 4, пристанище Варна - изток“

Днес, 04 август 2020 г. в град Варна между страните:

#### **ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД,**

седалище и адрес на управление: гр. Варна, пл. „Славейков“ № 1; тел. 052/692-232; ЕИК 103061301; ел. поща: zop@port-varna.bg, представлявано от Петър Сеферов - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

#### **ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ,**

седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Одесос“, ул. „Александър Дякович“ № 31; тел. 052/662-022; ЕИК 81303524; e-mail: office@ingstroyvn.com, представлявано от Милен Гочев и/или Пламен Стилиянов, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание:

- т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г.;
- Докладна записка рег. № 481/11.06.2020 г. от Зам.-ръководител, отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“, пристанище Варна - изток;
- Съгласувано техническо задание и количествена сметка, в съответствие с Процедура за планиране, поддръжане, ремонт и рехабилитация на пристанищната инфраструктура от ДППИ;
- Протокол от дейността на Комисия, утвърден от Възложителя за провеждане на вътрешен конкурентен избор;
- Решение на Възложителя с рег. № 585/14.07.2020 г. за определяне на изпълнител за сключване на договор;
- Документи, съгласно изискванията на чл. 112, във връзка с чл. 183 от ЗОП;
- Удостоверения за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
- Представена гаранция за изпълнение на договора в размер на 13 629 лв.

**се сключи настоящият договор за следното:**

## **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Възложителят** възлага, а **Изпълнителят** приема да извърши срещу заплащане със собствени материали, техника и човешки ресурси изпълнение на обект: **„Рехабилитация на асфалтобетонни настилки около „Нова битова сграда“, ЗС-1 и Магазия № 4, пристанище Варна - изток“**, съгласно Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 567/07.07.2020 г. на Изпълнителя, при условията на настоящия договор.

## **II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОГОВОРА**

1. **Изпълнителят** се задължава да изпълни предмета на настоящия договор в срок до **40** (четиридесет) **календарни дни**, считано от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа.

2. Срокът по т. 1 се удължава с времето на непроизводителните престои поради лоши МТУ, експлоатационна заетост на работната площадка или неосигурени технически условия от страна на **Възложителя**. За удължаване на срока се съставя констативен протокол, подписан от упълномощени представители на **Възложителя** и **Изпълнителя**.

3. Предметът на договора се счита за осъществен, след приключване на следната процедура:

3.1. изпълнение на обекта, съгласно Техническа спецификация на **Възложителя**, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 567/07.07.2020 г. на **Изпълнителя**;

3.2. проведен предварителен и входящ контрол от **Възложителя** на основните строителни материали, елементи и съоръжения;

3.3. съгласуване и след одобрение извършване на допълнителни количества и/или непредвидени работи. За извършването на непредвидени видове работи се съставя мотивиран констативен протокол, подписан от упълномощени представители на **Възложителя** и **Изпълнителя**;

3.4. представено писмено уведомление от **Изпълнителя** до **Възложителя** за приключване на СМР, приложения към което са 2 (два) оригинални екземпляра от изготвени досиета на обекта, съгласно

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и Закона за устройство на територията;

3.5. подписан двустранен констативен протокол за окончателно изпълнение на договора между **Възложителя** и **Изпълнителя**.

### III. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Общата стойност на Ценовото предложение на **Изпълнителя** (в приложение) е в размер на **272 585,94 лева** (двеста седемдесет и две хиляди петстотин осемдесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки) **без ДДС**. ДДС се начислява допълнително.

2. Единичните цени в лева без ДДС и принципите на ценообразуване за отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено-стойностна сметка със съпътстващи анализи (в приложение) и са твърдо договорени за срока на изпълнение на настоящия договор.

3. Стойността на обема извършени работи извън посочените в количествено-стойностната сметка (допълнителни количества и/или непредвидени работи) ще бъде формирана на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, съгласно единичните цени по т. 2 и принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи, в размер до **10 % (десет процента)**.

4. Общата стойност за изпълнение на обекта по настоящия договор е сумата по т. 1 и т. 3, но не повече от утвърдения бюджет по текуща корекция на Инвестиционната програма към датата на отчитането му, съгласно изискванията на ЗОП.

5. **Възложителят** извършва плащане в полза на **Изпълнителя** чрез директен банков превод в лева, при следните условия и документи:

5.1. **Авансово плащане** в размер на 30 % от стойността по т. 1, в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на представена проформа фактура. Изпълнителят се задължава да издаде оригинална фактура след извършване на плащането;

5.2. **Окончателно плащане** след цялостно изпълнение на обекта, съгласно т. 3 на Раздел II и подписан тристранен констативен протокол за приемането му между представители на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и страните по договора; в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представена от Изпълнителя фактура.

### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. **Възложителят** се задължава да:

1.1. заплати изпълнението на обекта от **Изпълнителя**, съгласно Раздел III;

1.2. създаде на **Изпълнителя** необходимите условия за извършване на ремонтните работи, вкл. да осигури необходимото електрозахранване и водозахранване до обекта, предмет на настоящия договор;

1.3. осигури достъп за персонала на **Изпълнителя** и издаде безплатни служебни пропуски за времето на извършване на видовете работи за района на обекта по предоставен списък, съгласно т. 1.5. на Раздел V;

1.4. проведе инструктаж на персонала на **Изпълнителя** /по списък - т. 1.5. на Раздел V/ за техника на безопасност и противопожарна охрана, съобразно условията за работа в “Пристанище Варна” ЕАД.

2. **Възложителят** има право да:

2.1. осъществява контрол по изпълнение предмета на настоящия договор, съгласно Техническа спецификация за изпълнение и изискванията за качество;

2.2. предварително да съгласува:

2.2.1. представеното от **Изпълнителя** подробно описание на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще се използват за изпълнение на поръчката;

2.2.2. извършването на допълнителни количества и/или непредвидени видове работи от **Изпълнителя**;

2.2.3. представените от **Изпълнителя** допълнителни единични цени на непредвидени СМР и съпътстващи анализи, изготвени съгласно параметрите на оферта рег. № .../....2020 г.

2.3. изисква представяне на допълнителни документи към изготвените от **Изпълнителя** досиета на обекта, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и Закона за устройство на територията;

2.4. приема изпълнението предмета на настоящия договор, съгласно условията на Раздел II.

## V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Изпълнителят се задължава да:

**1.1. представя на Възложителя за предварително съгласуване:**

- 1.1.1. **график** за изпълнение на обекта, съгласно условията на Раздел II;
- 1.1.2. **подробно описание** на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще използват за изпълнение на поръчката;
- 1.1.3 **извършването на допълнителни количества и/или непредвидени видове работи;**
- 1.1.4. **допълнителни единични цени на непредвидени СМР и съпътстващи анализи**, изготвени съгласно параметрите на оферта рег. № 567/07.07.2020 г.
- 1.2. извърши ремонта с грижата на добрия стопанин, като спазва утвърденото Техническа спецификация на **Възложителя** и всички изисквания на строителните, техническите и технологичните правила, вкл. нормативната уредба за съответните дейности;
- 1.3. изпълни възложените му в настоящия договор видове работи в пълно съответствие с всички договорени условия по оферта рег. № 567/07.07.2020 г. и изискванията за качество, съгл. Раздел VI;
- 1.4. използва специализирана техника, оборудване и високо квалифицирани специалисти за изпълнение на обекта;
- 1.5. представи списък на персонала, който ще участва при изпълнение на видовете работи по настоящия договор;
- 1.6. поема изцяло контрола по техника на безопасност и противопожарна охрана на своя персонал, след проведения инструктаж по т. 1.4. на Раздел IV;
- 1.7. носи отговорност пред **Възложителя**, ако при извършване на ремонтните работи е допуснал отклонения от изискванията предвидени в утвърденото Техническа спецификация или в нарушение на нормативната уредба за съответните дейности;
- 1.8. осигурява ежедневен достъп на **Възложителя** за приемане на всички видове скрити и завършващи работи;
- 1.9. представи писмено уведомление до **Възложителя** за приключване на СМР, приложения към което са 2 (два) оригинални екземпляра от изготвени досиета на обекта, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и Закона за устройство на територията;
- 1.10. представи допълнителни документи при изискване от **Възложителя**, към представените досиета на обекта по т. 1.9.;
- 1.11. поддържа гаранционно обслужване съобразно Раздел VI;
- 1.12 спазва общите условия за достъп и работа на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД (достъпни на сайта на Възложителя [www.port-varna.bg](http://www.port-varna.bg)) – „Правилник за контролно - пропускателния режим“, „Инструкция за безопасно движение и дейност“, „Инструкция по опазване на околната среда“ и „Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строителни, монтажни и ремонтни работи “ от страна на неговите представители, служители и водачи на МПС, когато се намират в района на пристанището, „Инструкция за обработване и защита на личните данни“ и „Инструкция за действия в случай на нарушение на сигурността на личните данни“.

2. Изпълнителят има право да:

- 2.1. получи заплащане на извършените видове работи – предмет на настоящия договор, съгласно Раздел III;
- 2.2. иска осигуряване на необходимите технически условия за изпълнение предмета на настоящия договор;
- 2.3. получи достъп до обекта на персонала и безплатни служебни пропуски за времето на извършване на видовете работи за района на обекта по предоставен списък, съгласно т. 1.5. на настоящия раздел.

3. Изпълнителят не се освобождава или ограничава задълженията си по настоящия договор поради действия или бездействия на негови съконтрагенти.

## VI. КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Изпълнителят гарантира, че обектът ще бъде изпълнен в съответствие с утвърдената Техническа спецификация на **Възложителя**, действащите нормативни разпоредби и няма да допусне дефекти, произлизащи от вложеното оборудване, материали, изработка или от всякакъв друг пропуск на **Изпълнителя** при изпълнението на настоящия договор.

2. Качеството на извършените видове работи се удостоверява в подписаните между страните протоколи, съгласно Раздел II, т. 3.

3. **Изпълнителят** се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в гаранционния срок, съгл. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. – 2 /две/ години.

4. **Възложителят** ще уведомява своевременно **Изпълнителя** за всеки иск в рамките на гаранционния срок по т. 3.

5. След получаване на уведомлението по т. 4, **Изпълнителят** се задължава да започне отстраняването на появилите се недостатъци за своя сметка в срок до 3 (три) работни дни.

6. Ако **Изпълнителят** след като бъде уведомен по т. 4, не започне отстраняването на констатираните недостатъци и повреди, **Възложителят** може да пристъпи към необходимите действия за тяхното отстраняване за сметка и риск на **Изпълнителя**.

## **VII. НОСЕНЕ НА РИСКА. ЗАСТРАХОВКИ**

1. Рискът от случайно погиване или повреждане на извършените видове работи, оборудване, материали, техника и др. подобни се носи от **Изпълнителя** до цялостното изпълнение, предаване и отчитане на обекта, съгласно Раздел II и Раздел III.

2. **Изпълнителят** поддържа валидни застраховки за срока на настоящия договор, както следва:

2.1. Застраховка трудова злополука на работниците и служителите, които са ангажирани по обекта;

2.2. Застраховка професионална отговорност – “Обща гражданска отговорност” за вреди, причинени на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при изпълнение на неговите задължения, съгл. чл.171 и чл. 172 от ЗУТ.

## **VIII. ГАРАНЦИИ. НЕУСТОЙКИ**

1. Общата стойност на гаранцията за добро изпълнение на договора, е в размер на 13 629 (тринадесет хиляди шестстотин двадесет и девет) лева. Гаранцията се освобождава на **Изпълнителя** не по-рано от 3 (три) месеца след датата на окончателния тристранен констативен протокол за приемане на обекта с представители на ДППИ.

2. В случай на забавяне изпълнението на настоящия договор, или при забавяне на изпълнението на задълженията по Раздел VI, **Изпълнителят** дължи безусловна неустойка на **Възложителя** в размер на 0,1 % за всеки започнат просрочен ден върху стойността на неизпълнената част.

3. При установяване на забава с повече от 30 (тридесет) календарни дни, неустойката по т. 2 се променя на 0,5 % за всеки просрочен ден от датата на установяване.

4. В хипотезите на т. 3 или в случаите на нанесена щета от страна на **Изпълнителя**, **Възложителят** има право да се удовлетвори с договорените неустойки от гаранцията за изпълнение на договора, като прихваща размера им. Тази клауза не ограничава **Възложителя** да потърси обезщетение от **Изпълнителя** за нанесени щети по време на изпълнението на настоящия договор над размера на гаранцията по т.1.

5. При установяване на забава с повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, **Възложителят** има право да усвои гаранцията за добро изпълнение като неустойка за неизпълнен договор.

6. При некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на недостатъците и/или дефектите, **Изпълнителят** дължи и допълнителна неустойка в размер на 10 (десет) % от стойността на некачествено извършените СМР.

7. Ако недостатъците констатирани при приемане на СМР или констатирани в рамките на гаранционния срок не бъдат отстранени съгл. Раздел VI, **Изпълнителят** дължи и допълнителна неустойка в размер на стойността за отстраняването им.

8. При установено цялостно неизпълнение на договора и след начисляване на неустойките по настоящия договор, **Изпълнителят** дължи и възстановяване на всички авансови плащания в срок до 10 (десет) работни дни от писменото уведомление на **Възложителя**.

9. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на **Възложителя** съобразно Раздел III от настоящия договор, същият дължи неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността му.

## **IX. ИЗМЕНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

1. Настоящият договор може да бъде изменен на основание чл. 116 от ЗОП.

2. Действието на настоящия договор се прекратява:

2.1. след изпълнение, предаване и отчитане на обекта с ДППИ и изтичане на гаранционния срок по Раздел VI;

2.2. по взаимно писмено съгласие между страните;

2.3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на обекта.

3. **Възложителят** може по всяко време до завършване и предаване на обекта да се откаже от договора и да прекрати действието му. В този случай той е длъжен да заплати на **Изпълнителя** стойността на извършените до момента на отказа видове работи.

4. Ако стане явно, че **Изпълнителят** ще просрочи предаването на отделен етап или на обекта като цяло с повече от 60 (шестдесет) календарни дни или няма да извърши строителните и монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, **Възложителят** може да развали договора. В този случай **Възложителят** заплаща на **Изпълнителя** само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди **Възложителят** може да претендира обезщетение.

## Х. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението му.

2. Нищожността на някоя клауза или на допълнително договорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

3. За всеки спор относно съществуването и/или действието на сключения договор, респ. във връзка с неговото нарушаване, прекратяване, изпълнение или неизпълнение, както и за всички неуредени въпроси се прилага българското гражданско и търговско законодателство.

4. Представители на страните за осъществяване на контрол по изпълнение на настоящия договор са:

4.1. за **Възложителя**: Главен инженер, ППИ – Ивайло Петранов; Марина Александрова – Зам.-р-л, отдел ППИ, пристанище Варна - изток;

4.2. за **Изпълнителя**: Милен Гочев – Управител; Аксудан Нежат Мехмед – Технически ръководител;

4.3. за **ДП „Пристанищна инфраструктура“** – отдел „Инфраструктура, акватория и собственост“ (ИАС).

Неразделна част от настоящия договор са: Техническа спецификация на Възложителя, Техническо и Ценово предложение към оферта рег. № 567/07.07.2020 г. на Изпълнителя, а в случаите на приложимост и анализни цени, в съответствие с изключенията по чл. 102 от ЗОП.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра за всяка от страните.


### ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

#### **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

„Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

/Петър Сеферов/  
Изпълнителен директор



Съгласували

Финансов директор

Директор, направление ТД

Ръководител отдел „Праве“

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679


Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

#### **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**


„Инжстройинженеринг“ ЕООД

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

/Милен Гочев/  
Управител



Утвърждавам:



Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

инж. Николай Христов

Директор направление „Техническа дейност“

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обект: „Рехабилитация на асфалтобетонни настилки около „Нова битова сграда“, ЗС-1 и Магазия № 4, пристанище Варна-изток“

### I. Обща част:

Обектът се намира на териториите на пристанище Варна-изток. Целта на ремонтните дейности е подобряване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на настилка с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението, подобряване транспортно-експлоатационните качества на настилка и доброто отводняване на терените.

### II. Съществуващо положение:

Пътната настилка в посочените райони е в лошо състояние: деформации на пътното платно, мрежовидни, надлъжни и напречни пукнатини, дупки и др. Някои от шахтите в тези участъци не изпълняват предназначението си, което пречи за нормалното отвеждане на повърхностните води. Разрушенията се състоят от различни по вид пукнатини, дупки, кръпки и ускорено износване. Деформациите обхващат коловозите по настилка, напречни вълни и незначителни слягания.

### III. Технически изисквания:

Да се изпълнят следните видове строително-монтажни работи:

- **Фрезозане:** Фрезозането да се изпълнява с пътна фреза. Фрезозане се посочените участъци от пътната настилка, в които има повреди. Изрязаните участъци да се оформят с вертикални стени посредством фугорез. Излишните материали да се отстраняват и ремонтният участък да се почиства с механични средства до получаване на чиста суха повърхност с еднородна структура. Около отворите на шахтите или за изрязване на малки неправилни площи да се използват пневматични инструменти или други инструменти за ръчно отстраняване на настилка. Отстраненият при фрезозането материал да се натоварва и транспортира на депо извън територията на пристанищен терминал Варна - изток. Не се допуска складиране или продължително престояване на фрезозания материал на обекта.

- **Машинен изкоп с багер:** Да се изпълни машинен изкоп с багер за направата на нова дъждовна канализация, която да осигури по-добро отводняване на участъка, който ще се преасфалтира. Изкопаните земни маси да бъдат натоварени на транспорт и извозени на регламентирано депо извън територията на пристанището.

- **Доставка и монтаж на PVC тръби ф160 SN8:** Ще бъде изградена нова дъждоприемна канализация, която ще отвежда повърхностните води от настилката.

- **Доставка и монтаж на PVC тръби ф200 SN8:** Да се изгради нова дъждовна канализация с PVC тръби SN8 с диаметър ф200.

- **Направа на нова ревизионна шахта:** Да се изгради нова ревизионна шахта с кръгло сечение D=1м. от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и капак с клас на натоварване F900. Шахтата да бъде изградена по трасето на съществуващата канализация в участъка и да осигури включването на един от клоновете на новоизградената дъждовна канализация.

- **Направа на нови дъждоприемни шахти:** За осигуряване на по-добро повърхностно отводняване в участъка да се изградят нови дъждоприемни шахти, включително направата на изкоп, включването на новоизградените шахти към съществуващата канализация, както и поставянето на чугунени решетки клас на натоварване D400.

- **Повдигане нивото на съществуващи ревизионни шахти:** Да се изреже настилката около „потъналите“ ревизионни шахти, елементите на шахтата да бъдат фиксирани до необходимото ниво и настилката да бъде възстановена.

- **Повдигане нивото на съществуващи дъждоприемни шахти:** Настилката около „потъналите“ дъждоприемни шахти да се изреже, елементите на шахтите да бъдат фиксирани до необходимото ниво и настилката да бъде възстановена.

- **Включване на новоизградената канализация към съществуваща ревизионна шахта:** Едно от трасетата на новоизградената дъждовна канализация с диаметър ф160 да бъде заустено в съществуваща ревизионна шахта с кръгло сечение.

- **Доставка и полагане на пясък под и над PVC тръби:** Да се направи пясъчна подложка с дебелина 10 см. под PVC тръбите за дъждовна канализация, както и засипване и уплътняване на пясъчен пласт с дебелина 30 см. над тръбите.

- **Полагане на трошено-каменни фракции:** Използваните материали трябва да отговарят на изисванията на **раздел 4202 на ТС 2014 на АПИ или еквивалент**. Да се положат трошено-каменни фракции на местата където има дълбоки дупки и коловози, както и върху посипката от пясък над новоположените PVC тръби за дъждовна канализация.

- **Пренареждане на настилка от гранитни павеа:** Да се извади и пренареди съществуваща настилка от гранитни павеа по трасето на новоизградената дъждовна канализация, включително да се направи пясъчна подложка и фугиране.

- **Битумен разлив:** Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и запълнени пукнатини до 3 мм да се нанесе бавно разпадаща се битумна емулсия за разлив при разход от 0.25 кг/м<sup>2</sup> до 0.7 кг/м<sup>2</sup>. Битумната емулсия трябва да е в съответствие с БДС EN 13808 и на „**Техническа спецификация 2014г.**“ на АПИ, или еквивалент.

- **Асфалтобетонена настилка:** Асфалтобетонената настилка да се изпълни съгласно „Техническа спецификация 2014г.“ на АПИ, **раздел 5200, 5203.6 и 5203.4**. Същата трябва да отговаря на БДС EN 13108 13808 или еквивалент и на „**ТС 2014г.**“ на АПИ за изпитване на горещи асфалтобетонени смеси. Производството и полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°C, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа, съгласно **раздел 5203.1 на ТС 2014 на АПИ**.

След направата на първи битумен разлив за връзка да се достави, положи и уплътни биндер за профилиране и изравняване с различна дебелина. След нанасянето на втори битумен разлив да бъде доставена, положена и уплътнена

плътна асфалтобетонена смес с полимермодифициран битум за износващ пласт с дебелина след уплътняването на пласта 5см.

След полагане и уплътняване на износващия пласт асфалтобетон (плътна асфалтобетонена смес) се обработват контактните фуги между стар и нов асфалтобетон с горещ битум.

Съгласно изискванията в **раздел 5203.5 на ТС 2014 на АПИ**, транспортирането на сместа до обекта да се извършва с покрити, с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.

При транспортирането на асфалтовите смеси трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва, така че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните граници  $\pm 14^{\circ}\text{C}$  от температурата на работната рецепта (съгласно раздел 5203.5 ТС 2014 на АПИ). Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в **„Техническа спецификация 2014г.“ на АПИ**.

Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва, съгласно изискванията в раздел 5203.7 на **ТС 2014 на АПИ** или еквивалент.

При цялостно машинно преасфалтиране на големи участъци (по-големи от 500 м<sup>2</sup> за един участък), по преценка на Възложителя, на посочени от него места и в негово присъствие, Изпълнителят взема сондажни ядки за лабораторно изпитване. Недостъпните места за уплътняване с валеж се уплътняват ръчно. При изпълнение на ремонтни работи на настилката не са допустими неравности по фугата между съществуваща и новоположена асфалтобетонена настилка, които влошават транспортно-експлоатационните и качества.

#### ***Изисквания за качеството на материалите и тяхното влагане на обекта:***

При изпълнението на обекта да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Представят се Декларации за съответствие на влаганите материали, придружени с протоколи от изпитване, издадени от лицензирани лаборатории.

#### **IV. Срок за изпълнение:**

Не повече от **60 календарни дни**, считано от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа на обекта.

#### **V. Гаранционен срок:**

За СМР – да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от определените минимални гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и



минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

#### **VI. Мероприятия по безопасност:**

Забранено е допускането на външни лица на работните площадки. Изпълнителят следва да сигнализира за опасни места с табели по техника на безопасност и предупредителни знаци. Изпълнителят е задължен да осигурява лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците и служителите си, както и да следи за тяхното използване. Инструментите и уредите за работа трябва да се поддържат в добро техническо състояние и да се използват единствено от специално обучени лица.

По време на работа, Изпълнителят следва да се ръководи стриктно към задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, вкл. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и относимите вътрешни актове регламентирани в Инструкцията № ИК-527 „Инструкцията за дейността на външни фирми извършващи строителни, монтажни и ремонтни работи (СМР) на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД“, достъпна на сайта на Възложителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на Изпълнителя.

#### **VII. Изисквания за опазване на околната среда:**

По време на изпълнение на обекта, строителят се ангажира с организирането на мерки за предотвратяване на замърсяването на околната среда. За внасяне на опасни суровини и материали на територията на пристанището, е необходимо предварително да предостави на Възложителя, информационен лист за безопасност, регламентиращ указанията за съхранение и работа с тях. Контейнерите за битови отпадъци да не се използват за изхвърляне на производствени, строителни и опасни отпадъци. Изпълнителят е длъжен да контролира движението на използваните от него ППС. На същите е забранено да извършват ремонтни дейности на територията на пристанището. Временното съхранение на образуваните отпадъци да се извършва единствено на регламентираните за целта площадки или при мястото на образуване, без да се допуска тяхното разпиляване. Информация за генерираните отпадъци, се отразява в План за управление на отпадъците и емисии, който се предава за съгласуване и съхранение при Еколога на пристанището. Изпълнителят извозва на регламентирано депо извън територията на пристанището всички генерирани отпадъци в следствие на строителните/ремонтни дейности по работната площадка. Изпълнителят предава на Възложителя с приемо-предавателен протокол обекта в почистен вид.

Изпълнителят носи отговорност за мерките и действията по изпълнение на системата за управление на околната среда, спазването на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, както и относимите вътрешни актове регламентирани в Инструкцията № ИК-516 „Инструкцията по опазване на околната среда – общи изисквания“, достъпна на сайта на Възложителя.

#### VIII. Други изисквания:

Всички СМР да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа. Всички резервни части и материали влагани в обекта да бъдат придружени с необходимата документация, съгласно: **Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.** Не се допуска замяната на един вид материал, като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал, без съгласието на Възложителя. Същото се отнася и за отделните промени на детайли и технологии на изпълнение.

Проверката на обекта от представителя на Възложителя, във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи, трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приета докато не се извършат необходимите измервания и проби, съгласно техническата спецификация, за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за всяко предстоящо СМР подлежащо на закриване и съответно за изготвянето на всеки протокол за скрити СМР.

*Изготвена е прогнозна количествена сметка. За изпълнение на обекта да се включат непредвидени разходи в размер до 10 %, при необходимост от извършване на допълнителни количества и/или строително-монтажни работи.*

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС) .....  
2016/679 *Ина* Алексанрова  
Зам.-р-л отдел ППИ,  
пристанище Варна-изток

Съгласувал: .....  
инж. Ивайло Петранов  
Главен инженер ППИ

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Съгласувал: .....  
инж. *И* .....  
Зам.-директор, пристанище Варна - изток

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ ОП2-15-20 "Рехабилитация на асфалтобетонни настилки около „Нова битова сграда“, ЗС – 1 и Магазия № 4, пристанище Варна – изток"

ОТ

„Инжстройинженеринг“ ЕООД

наименование на участника

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,**

С настоящото представяме Техническо предложение за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с Техническа спецификация и прогнозна Количествена сметка на Възложителя.

Срок за изпълнение – **40 календарни дни;**

Гаранционен срок за СМР – **2 години.**

Приложения към настоящото предложение са:

1. Кратко описание на техническото изпълнение на обекта.
2. Кратко описание на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.
3. Линеен график за изпълнение на обекта.
4. Списък на технически лица, които ще отговорят за изпълнение на поръчката и за контрола по качеството, съгласно **декларация по образец.**
5. Описание на мерките за качество, съобразно критериите на одобрената методика за оценка и изискванията на Възложителя – **декларация по образец**, с информация както следва:
  - Описание на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата при изпълнението на основните дейности в поръчката, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса;
  - Описание на методите и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на основните дейности в поръчката;
  - Описание на основните мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на поръчката, в които предложените мерки гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението;
  - Описание на предложените мерки за намаляване на затрудненията за работата на пристанището във връзка с осъществяваните ремонтни работи.

07.07.2020 г.

гр. Варна



Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ ОП2-15-20 "Рехабилитация на асфалтобетонени настилки около „Нова битова сграда“, ЗС – 1 и Магазия № 4, пристанище Варна – изток"

ОТ

„Инжстройинженеринг“ ЕООД

наименование на участника

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,**

В съответствие с изготвената Техническа спецификация и прогнозна Количествена сметка, представяме Ценово предложение и предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката, както следва:

Общата стойност на ценовото предложение е **272 585,94 лв. без ДДС.**

Общата стойност на ценовото предложение е изготвено на база прогнозни количества на Възложителя и не включва допълнителни и/или непредвидени разходи в размер на 10 % или 27 258,59 лв. без ДДС, които ще бъдат формирани на база действително технологично необходими, съгласувани и извършени количества, съгласно единичните цени и принципите на ценообразуване в съпътстващите им анализи.

Предложените единични цени са формирани при следните параметри, съобразени с изискванията на Възложителя:

- Допълнителни разходи за труд – в размер на 95,00 %;
- Допълнителни разходи за механизация – в размер на 35,00 %;
- Часова ставка за труд – в размер на 4,45 лв.;
- Доставно – складови разходи – в размер на 8,00 %;
- Печалба – в размер на 10,00 %.

Единичните цени и посочените параметри за отделните видове работи са представени в таблична форма – количествено-стойностна сметка със съпътстващи анализи (в приложение), като ще бъдат твърдо договорени за срока на изпълнение на сключения договор.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор, като при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, преди подписване на договора ще представим всички необходими документи и гаранции, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и на Възложителя.

**Приложения към настоящото предложение са:**

1. Количествено - стойностна сметка и единични цени в лева, без ДДС, за отделните видове работи;
2. Анализни цени - подробен анализ на ценообразуване, съобразен с изискванията на Възложителя.

07.07.2020 г.

гр. Варна

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

