

Утвърждавам:

инж. Ива
Главен и
"Пристан

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Ремонт на покриви по магазини, пристанище Варна-изток"

№	Наименование	Мярка	Кол-во
1	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м	4 100,00
2	Подготовка на основата, почистване и направа на битумен грунд	м ³	4 100,00
3	Доставка и монтаж на хидроизолация от 1 пласт битумна мембрана с посипка, чрез газопламъчно залепяне вкл. обработка на краищата	м ²	4 100,00
4	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м ³	41,00
5	Демонтаж на водосточни тръби и улук	м	200,00
6	Демонтаж на водосточни казанчета	бр.	7,00
7	Ръчно натоварване, извозване и разтоварване на депо на демонтирани водосточни тръби, улуци и казанчета на депо на ДППИ до 4 км	кг	100,00
8	Доставка и монтаж на улуци ф100 от поцинкована ламарина	м	160,00
9	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф100 от поцинкована ламарина.	м	40,00
10	Доставка и монтаж на водосточно казанче от поцинкована ламарина.	бр.	7,00

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Изготвил:

инж. Марина Александрова
Зам.-р-л, отдел ППИ,
пристанище Варна - изток