

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Утвърждавам:

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ "Пристанище Варна" ЕАД

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Ремонт покривна тераса на "Морска гара" и козирка на II етаж в сграда "Яхт клуб", пристанище Варна-изток"

№	Вид СМР	М.	Колич.
1	2	3	4
I	Морска гара		
1	Демонтаж на теракотна настилка	м ²	240,70
2	Разбиване на бетон/стоманобетон ръчно	м ³	19,77
3	Демонтаж на метален парапет със стъклени части, вкл. натоварване, извозване и разтоварване до депо на ДППИ - до 6 км.	м	31,00
4	Демонтаж на съществуваща метална конструкция, вкл. натоварване, извозване и разтоварване до депо на ДППИ - до 6 км.	кг.	300,00
5	Демонтаж на съществуващи линейни отводнителни	м	5,20
6	Демонтаж и последващ монтаж на съществуваща алуминиева/PVC дограма, вкл. ламаринена обшивка	м ²	19,80
7	Оформяне на отводнителен улей с цименто-пясъчен разтвор	м	16,20
8	Доставка и монтаж на XPS плоскости с дебелина 2 см по под	м ²	36,00
9	Доставка и монтаж на XPS плоскости с дебелина 5 см по под	м ²	34,40
10	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	311,10
11	Направа пердашена циментова замазка по подове до 2см.	м ²	70,40
12	Добавка за увеличаване дебелината на циментова замазка с 1см.	м ²	211,20
13	Оформяне и запълване на технологични фуги с полиуретанова паста	м	25,20
14	Направа на мовелитова шпакловка с армираща мрежа	м ²	240,70
15	Доставка и полагане на хидроизолационна лента по ъгли и фуги	м	82,00
16	Направа на два пласта обмазна хидроизолация със стъклофибърна мрежа по под на покривна тераса, вкл. по борд	м ²	240,70
17	Доставка и монтаж на гранитогрес с размери >40см по под на тераса, вкл. по борд	м ²	240,70
18	Доставка и монтаж на перваз от гранитогрес до 10 см.	м	75,60
19	Обръщане около дограма с циментови плоскости за външно приложение	м	5,00
20	Доставка и монтаж на алуминиев парапет Н=83 см с пълнеж прозрачно стъкло	м	31,00
21	Обръщане около дограма с вароциментова мазилка	м	30,80
22	Очукване стара мазилка	м ²	22,65
23	Направа външна гладка вароциментова мазилка 2см.	м ²	22,50
24	Направа външна цветна силикатна мазилка	м ²	22,65
25	Грундиране с фасаген за боядисване	м ²	22,50
26	Двукратно боядисване по стени с цветен фасаген	м ²	22,50
27	Пренос на строителни отпадъци до 50м.	м ³	24,58
28	Натоварване (ръчно) на транспорт и превоз, вкл. всички свързани с това разходи на строителни отпадъци	м ³	24,58
29	Доставка и монтаж на тръба за външна канализация ≤ ф50, вкл. фасонни части	м	5,00

30	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110 и фасонни части, вкл. укрепване	м	12,50
31	Доставка и монтаж на безшевни улуци 6", вкл. всички свързани с това разходи	м	5,00
32	Заустване към съществуващата събирателна тръба (PVC ф110)	бр.	1,00
33	Доставка и монтаж рогов подов сифон ф50	бр.	1,00
34	Доставка и монтаж подов сифон ПС 17/17 ф50	бр.	1,00
35	Доставка и монтаж подов сифон ф100 странично оттичане	бр.	1,00
II	Яхт клуб		
1	Демонтаж поликарбон на височина 4м	м ²	21,00
2	Демонтаж на стара метална конструкция, вкл. натоварване, извозване и разтоварване до депо на ДППИ - до 6 км.	кг.	450,00
3	Изработка, доставка и монтаж на нова метална поцинкована конструкция	кг.	450,00
4	Доставка и монтаж на плътен поликарбон 6 мм - син цвят, вкл. Н-профили, крайчващи елементи и крепежи (на височина до 4м)	м ²	57,00
5	Монтаж и демонтаж на подвижно скеле с h до 4m	бр.	2,00
6	Очукване стара мазилка	м ²	25,00
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м ²	25,00
8	Направа на циментова шпакловка (две ръце) със стъклофибърна армираща мрежа, вкл. PVC ъгли с мрежа	м ²	25,00
9	Грундиране с фасаген за боядисване	м ²	25,00
10	Двукратно боядисване по стени с фасаген (сходен цвят на съществуващия)	м ²	25,00

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Изготвили:

инж. Марина Александрова
Организатор, поддръжка сгради и
съоръжения, отдел „Енергиен“,
пристанище Варна – изток