

Утвърждавам:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ "Пристанище Варна" ЕАД

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Окомплектоване и възстановяване на отбивачки по кейовите стени, пристанище Варна-запад"

№	Вид СМР	М.	Колич.
1	2	3	4
I	ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 1 БРОЙ ОТБИВАЧКА		
1	Изработка на двойна дървена скара 200/90/40 см в това число:		
1.1	Доставка, оразмеряване и нарязване на дървени траверси 25/15/200 широколистен материал	м ³	0,45
1.2	Доставка, оразмеряване и нарязване на дървени траверси 25/15/90 широколистен материал	м ³	0,27
1.3	Разпробиване на отвори ф27 по дървена траверса	бр.	36,00
1.4	Доставка на нови шпилки от <u>неръждаема стомана</u> М-24; L=1000мм., комплект с болтове, гайки и шайби	бр.	2,00
1.5	Доставка на нови шпилки от <u>неръждаема стомана</u> М-24; L=400мм., комплект с болтове, гайки и шайби	бр.	16,00
1.6	Монтаж на метално ухо на шпилка за окачване на кея с помоща на верига и шегели	бр.	2,00
1.7	Сглобка на дървени траверси посредством шпилки, планки, гайки и шайби за двойна скара	бр.	1,00
2	Доставка на гумена пура L=2000мм; ф400 с отвор ф160 по средата	бр.	1,00
3	Демонтаж и монтаж на отбивно съоръжение към кейова стена, в това число:		
3.1	Демонтаж на стара повредена скара за отбивачка	бр.	1,00
3.2	Монтаж на нова скара за отбивачка с размери 2000/900/400мм.,което включва: монтаж на 4 бр. шегели и 2 бр. верига х 0,60м. към дървена скара и полагане на дървена скара с механизация	бр.	1,00
3.3	Монтаж на гумена пура L=2000, ф400/ф160 посредством верига калибър 42, тип II, тегло 39,90кг/м', L 4000 мм и горещо поцинковани шегели - 2бр. към кейова стена	бр.	1,00
3.4	Доставка на стоманена котвена верига калибър 42, тип II, тегло 39,90кг/м', горещо, дълбоко поцинкована	м	5,20
3.5	Доставка на нови горещо поцинковани шегели	бр.	6,00
II	ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТБИВАЧКИ ПО КЕЙОВИ МЕСТА		
1	Изработка, доставка и монтаж на отбивачки по кел	бр.	22,00
2	Доставка и монтаж на метални куки ф30, L=1100mm от нераждаема стомана на горен ръб кей за монтаж на дървена скара	бр.	44,00
3	Натоварване, извозване, разтоварване и всички свързани с това разходи на стари отбивачки	бр.	22,00

Изготвил:

инж. Валентин Мандичев
Зам. ръководител, отдел ППИ,
пристанище Варна-запад

Съгласувал:

Костадин Димитров
Директор,
пристанище Варна-запад

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679