

Утвърждавам:

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ "Пристанище Варна" ЕАД

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Ремонт на покрив на Магазия № 5, пристанище Варна – запад "

№	Вид СМР	М.	Колич.
1	2	3	4
1	Демонтаж, натоварване и извозване на висящ улук в склад на Възложителя – до 25км.	м	191,20
2	Демонтаж, натоварване и извозване на водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина в склад на Възложителя – до 25км.	м	100,00
3	Демонтаж, натоварване и извозване покривна ЛТ ламарина в склад на Възложителя – до 25км.	м ²	13921,05
4	Демонтаж, натоварване и извозване на ламаринена обшивка в склад на Възложителя – до 25км.	м ²	96,00
5	Демонтаж, натоварване и извозване на билен капак от ламарина с ширина 600мм в склад на Възложителя – до 25км.	м	191,20
6	Демонтаж на минерална каменна вата – 4 см	м ²	11472,00
7	Преработка на съществуващи водосточни казанчета	бр.	17,00
8	Почистване на седящ улук	м	191,20
9	Доставка и редене на каменна вата 40кг/м ³ – 50 мм	м ²	11719,80
10	Доставка и монтаж на покривна ламарина S320+Z100+RAL9002, б=1,00мм, комплект с крепежи	м ²	13921,05
11	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина, б=1,00мм, комплект с крепежи	м ²	36,00
12	Доставка и монтаж на хидроизолационна лента по било	м	191,20
13	Доставка и монтаж на билен капак от ламарина б=1,00мм, S320+Z100+RAL9002, комплект с крепежи, с ширина 620мм	м	191,20
14	Доставка и монтаж на крайчващи профили от пластифицирана ламарина, с ширина 450мм.	м	120,00
15	Доставка и монтаж на индустриален улук, с разгъвка 820мм, комплект с крепежи	м	191,20
16	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф120 от поцинкована ламарина.	м	100,00
17	Доставка и монтаж на водосточно коляно ф120	бр.	39,00
18	Доставка и монтаж на скоба за водосточно тръба	бр.	70,00
19	Демонтаж, натоварване и извозване на водосточни стоманени тръби в склад на Възложителя – до 25км.	м	122,40
20	Доставка и монтаж на стоманени водосточни тръби ф200.	м	25,50
21	Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби ф250.	м	96,90
22	Доставка и монтаж на ревизия за почистване при тръби ф200	бр.	17,00

23	Направа и монтаж на колче с планка /предпазно при тръби/ ф88,9x5, Н = 1500мм	бр.	34,00
24	Почистване и грундиране преди боядисване метални повърхности.	м ²	6500,00
25	Двукратно боядисване на метални повърхности.	м ²	6500,00
26	Пренос на строителни отпадъци до 50м.	м ³	480,00
27	Натоварване ръчно на транспорт.	м ³	480,00
28	Превоз на строителни отпадъци, разтоварване и всички свързани с това разходи.	м ³	480,00

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвили:

инж. Галина Христова
*Инженер, строителен, отдел ППИ,
пристанище Варна – запад*

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласувал:

Костадин Димитров
*Директор,
пристанище Варна – запад*

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

.....

инж. Валентин Мандичев
*Зам.-ръководител, отдел ППИ,
пристанище Варна – запад*