

**„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД**

УТВЪРЖДАВАМ,  
ДИРЕКТОР НА ПРАЖЛЕНИЕ  
„ТЕХНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ“  
„ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА“ ЕАД  
заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

...../ИНЖ. Н. ХРИСТОВ/

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА  
ЗА ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ И ИНСТАЛАЦИОННО МОНТАЖНИ РАБОТИ

**Обект:** Строително монтажни работи на електрически инсталации за изграждане на нов обект - „Изграждане на осветление в тила на I-II к.м.“

№	Наименование на строително монтажните работи	М-ка	К-во
1	Трасиране кабелна линия	мл	240
2	Направа на изкоп, съгласно Тех. Задание т. III 1	м3	44
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба двуслойна Ф 75 мм, положена в канала	мл	220
4	Доставка, полагане и уплътняване на пясък върху тръбата , пласт с дебелина 0,3 м и поставяне на PVC лента	мл	245
5	Направа на изкоп за фундаменти 15 броя, съгласно Тех. Задание т. III 2	м3	4
6	Направа стоманобетонен фундамент 0,6/0,6/0,8 м за стълбове, със захранване в средата	бр	15
7	Доставка и монтаж на заземител за всеки стълб. Свързване	бр	18
8	Доставка на стълб за осветление, с две рогатки и две осветителни тела. Монтаж	бр	18
9	Доставка и изтегляне на кабел НН тип СВТ 3x1.5 мм2. в	мл	250

	стълба за осветление. Свързване към АП 6А и към осветителните тела		
10	Доставка и изтегляне на кабел НН тип СВТ 3x4мм2. Свързване към таблото и стълба	мл	220
11	Доставка и монтаж за всеки стълб, АП 6А и 2 бр. LED крушка 25W, 4200K, E27	бр	18
12	Направа фундамент на табло за управление и захранване.	бр	1
13	Доставка и монтаж на оборудвано табло за управление и захранване. Свързване.	бр	1
14	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище, вкл. такса сметище	м3	20
15	Лаборатортни измервания на заземител	бр	18
16	Лаборатортни измервания за изолация на кабел	бр	2
17	Ръчен изкоп за шахта за отпадни води 3 броя 1,5/1,5/1,5 м с две утежнени условия.	м3	10
18	Изграждане на шахта за отпадни води 1,5/1,5/1,5 м с метален капак и полагане на хидроизолация	бр	3
19	Изрязване на съществуваща асфалтова и бетонова настилка с фугорезачка	мл	70
20	Разкъртване на съществуваща асфалтова настилка ръчно, включително изкопаване и натоварване на транспорт	м3	2
21	Разкъртване на съществуваща бетонова настилка ръчно, включително изкопаване и натоварване на транспорт	м3	2,5
22	Направа на шурфове 1.5/1,5/0.4	бр	4
23	Доставка и полагане на бетон C25/30	м3	3

заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Изготви

инж. Петър Димитров  
Ръководител отдел „ППИ“  
„Пристанище Варна – Изток“

заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Съгласувал:

инж. Ивайло Петранов  
Гл. инж. „ППИ“  
„Пристанище Варна“ ЕАД

заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Съгласувал:

инж. Николай Ненов  
Заместник - директор  
„Пристанище Варна – Изток“