

Утвърждавам:

инж. Николай Христов
Директор направление "техническа дейност"

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на кейови стени, пристанище Варна-запад"

№	Вид СМР	М.	К-во
I	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕН ГОРЕН РЪБ КЕЙОВА СТЕНА – в 1 метър		
1	Демонтаж на бордюри от горен ръб кейова стена, вкл натоварване и транспорт до склад на Инвеститора.	м ³	0,11
2	Разкъртване и почистване на стара замазка под бордюр, вкл. натоварване и изхвърляне на сметище.	м ³	0,04
3	Доставка и монтаж на анкери ф8мм - 10бр x 0,30м, на 2 реда x 5 бр., вкл. отвори за анкери	бр	10,00
4	Изработка, доставка и полагане на армировка клас АІ, всички диаметри - 4бр. x 1,0 x 0,617+ 5бр. x 1,16 x 0,395+ 4бр. x 0,25 x 0,222	кг.	4,98
5	Доставка и монтаж на винкел 150/150/15мм на горен външен ръб кей със заварени по него мустаци ф6, 1.0/1.0м	кг.	33,80
6	Направа и разваляне на кофраж	м ²	0,25
7	Доставка и полагане на бетон С30/35, вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	0,14
II	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАЗРУШЕН ГОРЕН РЪБ КЕЙ ПО КЕЙОВИ МЕСТА		
	VI кейово място	л.м	24,00
	I - V кейово място	л.м	154,00
	VII - IX кейово място	л.м	345,00
III	МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КУКИ ЗА ДЪРВЕНИ СКАРИ НА ОТБИВАЧКИ – за 1 бр. отбивачка		
1	Доставка и монтаж на 2 бр. метални куки ф30, L=1100мм от неръждаема стомана на горен ръб кей за монтаж на 1 брой дървена скара за отбивачка.	бр.	1,00
IV	МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КУКИ ЗА ДЪРВЕНИ СКАРИ НА ОТБИВАЧКИ ПО КЕЙОВИ МЕСТА		
	VI кейово място	бр. отб.	17,00
	I - V кейово място	бр. отб.	37,00
	VII - IX кейово място	бр. отб.	34,00
V	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ШАХТИ ПО КЕЯ - 1 бр. шахта 0,80/0,70		
1	Разкъртване бетон около шахта	л.м	3,00
2	Водочерпане и почистване на шахта	бр.	1,00
3	Изработка, доставка и полагане на армировка клас АІ, всички диаметри	кг.	18,60
4	Направа и разваляне на кофраж	м ²	2,10
5	Доставка и монтаж ылов профил 63/63 за рамка на капак	кг.	18,39
6	Доставка и полагане на бетон С30/35, вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	0,38
7	Доставка и монтаж на метален капак с дебелина 8мм, вкл. грундиран и боядисан	бр.	1,00
8	Доставка и подмяна на пожарен кран	бр.	1,00
VI	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ ВОДОПРОВОДНИ ШАХТИ ПО КЕЙОВИ МЕСТА		
	I – XVII кейово място	бр.	20,00

VII	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ ЕЛ. ШАХТИ ПО КЕЯ - 1 бр. шахта 150/120/130 см		
1	Демонтаж на стар капак - 120/130 см	бр.	1,00
2	Водочерпане и почистване на шахта	бр.	1,00
3	Разкъртване бетон около шахта	л.м	5,00
4	Разкъртване горен ръб шахта до достигане необходимото ниво	м ³	0,15
5	Направа и разваляне на кофраж за оформяне горен ръб шахта	м ²	3,00
6	Доставка и полагане на бетон С30/35 за оформяне на горен ръб шахта до нужното ниво, вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	0,10
7	Направа и разваляне на кофраж за капак – 120/130/25 см., с монтажни куки	м ²	2,00
8	Изработка, доставка и полагане на армировка клас АIII за капак – долна N16, горна N12 мм., през 15см + ф6,5 за монтажни куки.	кг.	52,50
9	Доставка и монтаж на чугунен кръгъл капак към стоманобетонен капак на шахта	бр.	1,00
10	Доставка и полагане на бетон С30/35 за капак, вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	0,39
VIII	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ ЕЛ. ШАХТИ ПО КЕЯ		
	I – XVII кейово място	бр.	20,00
IX	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНА СТОМАНОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ПО КЕЙОВИ МЕСТА		
1	Разбиване на остатъци от стоманобетон с багер - хидрочук	м ³	5,00
2	Подготовка на основата и разчистване на терена	м ²	300,00
3	Направа и разваляне на кофраж	м ²	20,00
4	Изработка, доставка и полагане на армировка ф8 - мрежа 150/150 – 5,26кг/м ² .	кг.	789,00
5	Изработка, доставка и полагане на армировка ф10 - мрежа 150/150 – 7,40кг/м ² .	кг.	2220,00
6	Доставка и полагане на бетон С30/35, вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	52,50
X	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПО КЕЙОВИ МЕСТА		
1	Студено фрезозване на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. транспорт на депо	м ²	270,00
2	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорезачка.	м	80,00
3	Почистване и грундиране на основата на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	м ²	270,00
4	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонена смес за профилиране при дебелина над 4 см. за направа на кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	тон	27,00
5	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонена смес с дебелина 4 см за направа на кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	м ²	270,00

Изготвил:



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Валентин Мандичев
Зам.-ръководител, отдел ППИ
„Пристанище Варна-запад“

Съгласували:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ,
„Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

инж. Делян Василев
Зам.-директор,
„Пристанище Варна-запад“