


Утвърждавам:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679


инж. Николай Христов
Директор направление "Техническа дейност"

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на ж.п. коловози и стрелки, пристанище Варна-изток"

№	Вид СМР	М	Колич.
1	2	3	4
I	КОЛОВОЗИ		
	Коловоз пред стр. № 610		
1	Доставка и подмяна на дървен траверс нормален	бр.	6
2	Доставка тирфони за дърво	бр.	36
3	Доставка стегателен комплект	бр.	4
4	Доставка и монтаж на обтяжки ф14 - за прековка траверси	бр.	10
	Коловоз в крива между стр. № 611 и стр. № 613		
1	Доставка и монтаж наставови траверси	бр.	1
2	Доставка и подмяна на дървен траверс нормален	бр.	40
3	Доставка тирфони за дърво	бр.	252
4	Доставка стегателен комплект	бр.	20
5	Пресявка замърсен баласт	м ³	10
6	Доставка и полагане баласт за добаластиране и нивелация	м ³	4
7	Доставка и монтаж комплект наставови връзки	к-т	4
8	Доставка и монтаж на обтяжки ф14 - за прековка траверси	бр.	30
	Коловоз между стр. № 616 и стр. № 617		
1	Доставка и подмяна на дървен траверс нормален	бр.	12
2	Доставка тирфони за дърво	бр.	72
3	Доставка стегателен комплект	бр.	8
4	Доставка и монтаж на обтяжки ф14 - за прековка траверси	бр.	20
	XI коловоз, след стр. № 616		
1	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	м ²	50
2	Подбивка жп траверси нормални – струнобетониви	бр.	70
	Коловоз между стр. № 623 и стр. № 625		
1	Доставка и монтаж наставови траверси	бр.	1
2	Доставка и подмяна на дървен траверс нормален	бр.	2
3	Доставка тирфони за дърво	бр.	24
4	Доставка стегателен комплект	бр.	8
5	Доставка и монтаж комплект наставови връзки	к-т	2
6	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	м ²	20
	Коловози в обсега на подкрановия път на IV и V к.м.		
1	На двата коловеца в обсега на подкрановия път на IV и V к.м. да се монтират отбивачки, също и указател за край коловоз с материали на Възложителя.	бр.	2
II	ЖП СТРЕЛКИ		
	Стр. № 620		
1	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	м ²	20

2	Доставка и подмяна на стрелкови наставови дървени траверси в начало кръстовидна част	бр.	1
3	Доставка и подмяна на стрелкови наставови дървени траверси в край кръстовинна част	бр.	1
4	Доставка тирфони за дърво	бр.	60
5	Доставка стегателен комплект	бр.	10
6	Доставка и монтаж комплект наставови връзки	к-т	4
7	Шлосерски ремонт на сърце и рогови релси	бр.	1
Стр. № 621			
1	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	м ²	140
2	Доставка и монтаж траверси в езикова част	бр.	8
3	Доставка и подмяна на стрелкови наставови дървени траверси в край езикова част	бр.	1
4	Доставка и подмяна на стрелкови дървени траверси в кръстовинна част	бр.	8
5	Доставка и подмяна на стрелкови наставови дървени траверси в край кръстовинна част	бр.	1
6	Доставка и подмяна на стрелкови дървени траверси в край и след стрелка	бр.	12
7	Доставка тирфони за дърво	бр.	540
8	Доставка стегателен комплект	бр.	50
9	Доставка и монтаж комплект наставови връзки	к-т	4
III ЖП ПРЕЛЕЗИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЛОЩАДКИ			
1	Доставка и монтаж на усилен стоманобетонни елементи 200/128/15см	бр.	17

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Изготвил: И.И.И.И.

инж. Марина Александрова
Зам.-ръководител, отдел ППИ,
пристанище Варна-изток

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Съгласувал: И.И.И.И.

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ