

Утвърждавам:



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
инж. I 2016/679

Директор направление "Техническа дейност"

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Ремонт на огради, пристанище Варна – запад"

№	Вид СМР	М.	Колич.
1	2	3	4
I	Ограда ГСМ		
1	Трасиране на ограда	м	167,00
2	Демонтаж на съществуваща ограда от бетонни колове и оградна мрежа, включително пешеходна и портална врата	м	167,00
3	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач.	м ³	4,50
4	Ръчен изкоп.	м ³	6,80
5	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт.	м ³	3,00
6	Превоз на строителни отпадъци, разтоварване и всички свързани с това разходи.	м ³ /км	125,00
7	Натоварване и извозване метални елементи в склад на Възложителя – до 25км.	м ³	17,00
8	Направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи.	м ²	102,00
9	Изработка, доставка и полагане армировка клас АIII, БДС 4758-84, всички диаметри, оребрена стомана.	кг.	326,00
10	Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	12,00
11	Доставка и монтаж метален кол за ограда Н = 110см	бр.	19,00
12	Доставка и монтаж метален кол за ограда Н = 170см	бр.	46,00
13	Доставка и монтаж на анкерна планка 10/10 см за монтаж на стълбове	бр.	65,00
14	Доставка и монтаж на анкерен болт М10 x 120mm	бр.	260,00
15	Доставка и монтаж мрежа стоманена с ПВЦ покритие с размер на прозореца 50 x 50mm	м ²	225,80
16	Доставка и монтаж на пешеходна врата, еднокрила с размер – 100/190см	бр.	1,00
17	Доставка и монтаж на портална врата, плъзгаща със светъл отвор L=600см, вкл. ел. задвижване	бр.	1,00
II	Ограда до блок В		
1	Трасиране на ограда	м	7,50
2	Демонтаж на съществуваща ограда от метални колове и оградна мрежа с Н = 3000мм	м	7,50
3	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач.	м ³	1,00
4	Ръчен изкоп.	м ³	2,00
5	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт.	м ³	1,00
6	Превоз на строителни отпадъци, разтоварване и всички свързани с това разходи.	м ³ /км	20,00
7	Натоварване и извозване метални елементи в склад на Възложителя – до 25км.	м ³	2,00
8	Направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи.	м ²	9,50
9	Изработка, доставка и полагане армировка клас АIII, БДС 4758-84, всички диаметри, оребрена стомана.	кг.	53,00
10	Доставка и полагане на бетон С12/15 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	1,50
11	Доставка и монтаж на стоманен стълб за ограда, Н = 2800мм, включително всички крепежни елементи, аксесоари и удължител за бодлива тел	бр.	4,00

12	Доставка и монтаж на оградно пано 2200/2500mm с дебелина на тела – Ф4,5мм, размер на прозореца: 200 x 50mm, да е горещо поцинковано и с полиестерно (PVC) покритие.	м ²	16,50
13	Доставка и монтаж на бодлива тел, поцинкована /на 2 реда/	м	15,00
III	Ограда до 17 к.м.		
1	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт.	м ²	18,00
2	Демонтаж на съществуваща ограда от метални колове и оградна мрежа	м	60,00
3	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач.	м ³	1,00
4	Превоз на строителни отпадъци, разтоварване и всички свързани с това разходи.	м ³ /км	20,00
5	Натоварване и извозване метални елементи в склад на Възложителя – до 25км.	м ³	7,00
6	Доставка и монтаж на стоманен стълб за ограда, Н = 2800мм, включително всички крепежни елементи, аксесоари и удължител за бодлива тел	бр.	24,00
7	Доставка и монтаж на оградно пано 2200/2500mm с дебелина на тела – Ф4,5мм, размер на прозореца: 200 x 50mm, да е горещо поцинковано и с полиестерно (PVC) покритие.	м ²	132,00
8	Бодлива тел, поцинкована /на 2 реда/	м	120,00
9	Направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колонии, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи.	м ²	13,50
10	Изработка, доставка и полагане армировка клас АIII, БДС 4758-84, всички диаметри, оребрена стомана.	кг.	115,00
11	Доставка и полагане на бетон C25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	1,50
IV	Ограда до 0В к.м. и 1 к.м.		
1	Трасиране на ограда	м	7,50
2	Ръчен изкоп.	м ³	2,50
3	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт.	м ³	2,00
4	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач.	м ³	1,00
5	Демонтаж на двукрила портална врата	бр.	1,00
6	Превоз на строителни отпадъци, разтоварване и всички свързани с това разходи.	м ³ /км	25,00
7	Натоварване и извозване метални елементи в склад на Възложителя – до 25км.	м ³	1,00
8	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна ширина и дебелина на пласта.	м ³	1,50
9	Направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колонии, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи.	м ²	12,00
10	Изработка, доставка и полагане армировка клас АIII, БДС 4758-84, всички диаметри, оребрена стомана.	кг.	58,00
11	Доставка и полагане на бетон C25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	2,50
12	Доставка и монтаж на стоманен стълб за ограда, Н = 2800мм, включително всички крепежни елементи, аксесоари и удължител за бодлива тел	бр.	4,00
13	Доставка и монтаж на оградно пано 2200/2500mm с дебелина на тела – Ф4,5мм, размер на прозореца: 200 x 50mm, да е горещо поцинковано и с полиестерно (PVC) покритие.	м ²	16,50
14	Доставка и монтаж на бодлива тел, поцинкована /на 2 реда/	м	15,00
15	Доставка и монтаж на портална врата, двукрила с размери на крилото – 3000/3000мм	бр.	1,00
V	Ограда до везна изток		
1	Изсичане на храсти и малки дървета с диаметър до 10см и натоварване на транспорт.	м ²	12,00
2	Ръчен изкоп.	м ³	1,50
3	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт.	м ³	1,00
4	Превоз на строителни отпадъци, разтоварване и всички свързани с това разходи.	м ³ /км	15,00
5	Автокран до 20 тона	мсм	2,00
6	Направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колонии, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи.	м ²	15,00
7	Изработка, доставка и полагане армировка клас АIII, БДС 4758-84, всички диаметри, оребрена стомана.	кг.	60,00

8	Доставка и полагане на бетон C25/30 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	1,50
VI	Други		
1	Направа и разваляне на вертикален кофраж за стени, колони, устои, подпори, крила и др., вкл. и видим бетон и всички свързани с това разходи.	м ²	48,00
2	Изработка, доставка и полагане армировка клас АIII, БДС 4758-84, всички диаметри, оребрена стомана.	кг.	930,00
3	Доставка и полагане на бетон C16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	10,00
4	Доставка и полагане на бетон C20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	17,00

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

Изготвил:
инж. Галина Христова
Инженер, строителен, отдел ППИ,
пристанище Варна – запад

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

Съгласували:
инж. Ивайло Петранов
Главен инженер, ППИ

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

.....
инж. Делян Василев
Зам.-директор,
пристанище Варна – запад