


Утвърждавам:



инж. Николай Христов
Директор направление "Техническа дейност"

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на асфалтобетонни настилки около "Нова битова сграда", ЗС-1 и Магазия № 4, пристанище Варна-изток"

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Рязане на асфалт с фугорез	м	900,00
2	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт	м ³	60,00
3	Фрезование на асфалтобетонна настилка за изравняване и направа наклони, вкл. натоварване и извозване на депо	м ²	4 530,00
4	Направа на нова дъждоприемна шахта, вкл. направа на изкоп	бр.	3,00
5	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти	бр.	2,00
6	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти	бр.	2,00
7	Направа на ревизионна шахти (РШ) с кръгло сечение D=1м. от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и капак F900 с дълбочина на шахтата от 2 до 4м, вкл. Всички свързани с това разходи (по трасето на съществуваща канализация)	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 за външна дъждовна канализация SN8, включително фасонни части	м	50,00
9	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф200 за външна дъждовна канализация SN8, включително фасонни части	м	6,00
10	Включване на новоизградена канализация в съществуваща ревизионна шахта	бр.	1,00
11	Доставка и полагане и уплътняване на материал-пясък под и над PVC тръби	м ³	33,60
12	Извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище	м ³	60,00
13	Пренареждане на настилка от гранитни павеа, включително изваждане, пясъчна подложка и фугиране.	м ²	20,00
14	Доставка и полагане и уплътняване на трошено-каменни фракции с различна дебелина на пласта.	м ³	45,60
15	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м ²	4 530,00
16	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м ²	4 530,00
17	Доставка, полагане и уплътняване на биндер за профилиране и изравняване с различна дебелина	тон	652,32
18	Доставка, полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес с полимермодифициран битум /БДС EN 14023/ за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см.	м ²	4 530,00
19	Доставка материали и запълване на фуга с горещ битум.	м	900,00

Изготвил:


инж. Марина Александрова
Зам.-р-л отдел ППИ,
пристанище Варна - изток

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Съгласувал:.....

инж. Ивайло Петранов
Гл. инженер ППИ

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679