

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Утвърждавам:

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ
"Пристанище Варна" ЕАД

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


Обект: "Ремонт на работни и санитарни помещения в сграда „Ремонтна работилница“, пристанище Варна-изток"

№	Наименование на видовете СМР	мярка	к-во
II ри етаж			
I Съблекалня мъже			
1	Стъргане подпухнала боя по стени	м2	130,00
2	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/200 мм	м2	29,64
3	Обръщане страници с мазилка	м	5,00
4	Доставка и монтаж на газобетонен щурц с размери 100/1200/250 мм	бр.	2,00
5	Доставка и монтаж врата 90/200/25, PVC	бр.	1,00
6	Гипсови кърпежи	м2	78,00
7	Вароциментова мазилка	м2	138,00
8	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	328,00
9	Направа на гипсова шпакловка по стени	м2	190,00
10	Грундиране с бял латекс за боядисване	м2	350,52
11	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани (бяло и цветно)	м2	350,52
12	Демонтаж врата	бр.	1,00
13	Доставка и монтаж MDF врата до 90/(200÷210), окомплектовани с брава и дръжки.	бр.	1,00
II Умивалня			
1	Стъргане подпухнала боя по стени	м2	50,27
2	Демонтаж фаянсва облицовка	м2	20,88
3	Разбиване на тухли/бетон с къртач	м3	0,50
4	Направа на зидария от газобетонни блокчета с размери 600/250/200 мм	м2	10,00
5	Вароциментова мазилка- кърпежи	м2	21,00
6	Гипсови кърпежи	м2	15,08
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	50,27
8	Направа на гипсова шпакловка по стени	м2	50,27
9	Грундиране с бял латекс за боядисване	м2	86,04
10	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани (бяло и цветно)	м2	86,04
13	Доставка и монтаж врата 90/200/25, PVC	бр.	1,00
11	Доставка и полагане фаянс по стени	м2	50,08
12	PVC профил за фаянс по страници	м	50,00
III Баня-малка			
1	Очукване мазилка	м2	24,10
2	Демонтаж фаянсва облицовка	м2	21,50
3	Демонтаж теракотна настилка	м2	7,00
4	Вароциментова мазилка- кърпежи	м2	35,80

5	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	35,80
6	Циментова шпакловка	м2	24,10
7	Доставка и полагане фаянс по стени	м2	21,50
8	Обръщане с фаянс около врата , вкл. профил	м	4,80
9	Доставка и полагане теракотни плочи	м2	7,00
10	Грундиране с бял латекс за боядисване	м2	24,10
11	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани (бяло и цветно)	м2	24,10
12	Демонтаж врата	бр.	1,00
13	Доставка и монтаж врата 80/200/25, PVC	бр.	1,00
IV Тоалетна - мъже			
1	Стъргане подпухнала боя по стени и тавани	м2	13,18
2	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	13,18
3	Циментова шпакловка	м2	13,18
4	Грундиране с бял латекс за боядисване	м2	13,18
5	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани (бяло и цветно)	м2	13,18
6	Демонтаж врата	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж врата 80/200/25, PVC	бр.	1,00
8	Направа отвор за вентилация ф110	бр.	2,00
9	Вентилационна тръба ф110	м	2,50
V Коридор към баня			
1	Стъргане подпухнала боя по стени и тавани	м2	18,20
2	Разбиване на тухли/бетон с къртач.	м3	0,20
3	Обръщане страници с мазилка	м	5,00
4	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	18,20
5	Вароциментова мазилка- кърпежи	м2	53,60
6	Направа на гипсова шпакловка по стени	м2	18,20
7	Грундиране с бял латекс за боядисване	м2	18,20
8	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани (бяло и цветно)	м2	18,20
VI Баня			
1	Стъргане подпухнала боя по стени и тавани	м2	52,59
2	Демонтаж фаянсва облицовка	м2	53,60
3	Демонтаж теракотна настилка	м2	21,09
4	Вароциментова мазилка- кърпежи	м2	53,60
5	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	106,19
6	Циментова шпакловка	м2	52,59
7	Грундиране с бял латекс за боядисване	м2	52,59
8	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани (бяло и цветно)	м2	52,59
9	Доставка и полагане фаянс по стени	м2	53,60
10	Обръщане с фаянс около врата , вкл. профил	м	9,80
11	Доставка и полагане теракотни плочи	м2	21,09
12	Демонтаж врата	бр.	1,00
13	Доставка и монтаж врата 90/200/25, PVC	бр.	1,00
14	PVC профил за фаянс по страници на прегради	м	28,00
VII Умивалня и баня - жени			
1	Стъргане подпухнала боя по стени и тавани	м2	10,93

2	Демонтаж фаянсва облицовка	м2	2,50
3	Разбиване на тухли/бетон с къртач	м3	0,63
4	Обръщане страници с мазилка	м	6,00
5	Обръщане с фаянс около врата , вкл. профил	м	6,00
6	Доставка и монтаж врата 90/200/25, PVC	бр.	1,00
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	40,75
8	Гипсови кърпежи	м2	10,93
9	Направа на гипсова шпакловка по стени	м2	29,82
10	Грундиране с бял латекс за боядисване	м2	36,42
11	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани (бяло и цветно)	м2	36,42
VII	Стълбище, фойета, коридори		
1	Стъргане подпухнала боя по стени и тавани	м2	814,14
2	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	814,14
3	Направа на гипсова шпакловка по стени	м2	814,14
3	Грундиране с бял латекс за боядисване	м2	814,14
4	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани (бяло и цветно)	м2	814,14
5	Двукратно боядисване с блажна боя по врати - дървени	м2	116,70
6	Двукратно боядисване с блажна боя по метал	м2	31,59
IX	Работилница и коридор		
1	Стъргане подпухнала боя по стени и тавани	м2	320,00
2	Вароциментова мазилка- кърпежи	м2	75,00
3	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	м2	320,00
4	Гипсови кърпежи	м2	320,00
5	Грундиране с бял латекс за боядисване	м2	1635,00
6	Двукратно боядисване с латекс по стени и тавани (бяло и цветно)	м2	1635,00
7	Двукратно боядисване с блажна боя по метал- врати и прозорци	м2	655,00
8	Обръщане страници около дограма външна мазилка	м	120,00
9	Полагане силикон - външно по фасадата	м	30,00
10	Ремонт улуци (подмяна, ревизиране)	м	40,00
11	Ремонт пола поцинкована(подмяна, ревизиране)	м	40,00
12	Ремонт на покривна хидроизолация, битумна с посипка (кърпежи), вкл. демонтаж , грунд и полагане	м2	20,00
13	Доставка, монтаж и демонтаж на работно скеле	м2	1500,00
14	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на депо	м3	8,00
X	Част ВиК		
1	Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения	м³	1,00
2	Доставка и монтаж шибърен кран DN 63	бр.	3,00
3	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропилрнови тръби и фасонни части ф25 -студена вода	м	52,00
4	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропилрнови тръби и фасонни части ф32 -студена вода	м	8,50
5	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропилрнови тръби и фасонни части ф40 -студена вода	м	8,00
6	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропилрнови тръби и фасонни части ф50 -студена вода	м	19,50
7	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропилрнови тръби и фасонни части ф63 -студена вода	м	25,50

8	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропилрнови тръби и фасонни части ф25 -топла вода	м	46,00
9	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропилрнови тръби и фасонни части ф32 -топла вода	м	8,50
10	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропилрнови тръби и фасонни части ф40 -топла вода	м	8,00
11	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропилрнови тръби и фасонни части ф50 -топла вода	м	19,50
12	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропилрнови тръби и фасонни части ф63 -топла вода	м	25,50
13	Доставка и монтаж спирателен кран ф25 - за полипропилен	бр.	10,00
14	Доставка и монтаж спирателен кран ф32 - за полипропилен	бр.	3,00
15	Доставка и монтаж спирателен кран ф40 - за полипропилен	бр.	2,00
16	Доставка и монтаж топлоизолация на тръбна система от полипропиленова пяна 9мм за ф 25 (3/4")	м	98,00
17	Доставка и монтаж топлоизолация на тръбна система от полипропиленова пяна 9мм за ф 32 (1")	м	17,00
18	Доставка и монтаж топлоизолация на тръбна система от полипропиленова пяна 9мм за ф 40 (1 1/4")	м	16,00
19	Доставка и монтаж тръби ≤ ф50 мм за вътрешна канализация	м	20,00
20	Доставка и монтаж тръби ф110 мм за вътрешна канализация	м	10,00
21	Доставка и монтаж фитинг коляно/дъга ≤ ф50 мм за вътрешна канализация	бр.	40,00
22	Доставка и монтаж фитинг коляно/дъга ≤ ф110 мм за вътрешна канализация	бр.	10,00
23	Доставка и монтаж фитинг тройник ≤ ф50 мм за вътрешна канализация	бр.	5,00
24	Доставка и монтаж фитинг тройник ≤ ф110 мм за вътрешна канализация	бр.	2,00
25	Доставка и монтаж фитинг ревизия ≤ ф50 мм за вътрешна канализация	бр.	2,00
26	Доставка и монтаж фитинг ревизия ≤ ф110 мм за вътрешна канализация	бр.	1,00
27	Демонтаж водопроводни тръби 3/4"	м	98,00
28	Демонтаж водопроводни тръби до 1"	м	17,00
29	Демонтаж водопроводни тръби до 2"	м	16,00
30	Демонтаж канализационни тръби в съществуваща инсталация до ф100мм.	м	26,00
31	Доставка и монтаж скоби за укрепване на канализационни тръби	бр.	30,00
32	Доставка и монтаж скоби за укрепване на водопроводни тръби	бр.	210,00
33	Доставка и монтаж универсален комплект за укрепване на батерия	бр.	25,00
34	Направа улей от 5/5см до 10/10см в тухлена зидария	м	110,00
35	Пробиване на отвори до 10/10 см в бетон	бр.	19,00
36	Доставка и монтаж подов сифон ПС 17/17 Ф 50	бр.	2,00
37	Доставка и монтаж подов сифон Ф 100	бр.	3,00
38	Доставка и монтаж сифон за мивка Ф 50	бр.	2,00

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679
 Изготвил: 
инж. Марина Александрова
 Зам.-р-л, отдел ППИ,
 пристанище Варна - изток