

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Утвърждавам:

инж. Ивайло Петранов  
Главен инженер ППИ "Пристанище Варна" ЕАД

### ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Доставка и монтаж на табла Н.Н. от сграда „Яхт клуб“ до II к.м., пристанище Варна-изток"

№	Вид СМР	М.	Колич.
1	2	3	4
1	Демонтаж на временни табла, вкл. разбиване на фундаменти и демонтаж на паважна настилка	бр.	10,00
2	Изграждане на фундаменти за новите табла, вкл. направа на кофраж, полагане на армиран бетон и възстановяване на паважна настилка	бр.	14,00
3	Доставка и монтаж на оборудвани табла	бр.	14,00
4	Свързване на новите табла със захранващият кабел от галерията	бр.	14,00
5	Доставка и монтаж на СВТ 4x120мм <sup>2</sup> по скара и в галерия	мл.	60,00
6	Доставка и монтаж на СВТ 4x50мм <sup>2</sup> в галерия	мл.	200,00
7	Доставка и монтаж на СВТ 4x25мм <sup>2</sup> в галерия	мл.	350,00
8	Направа на кабелна глава за кабел НН (70мм <sup>2</sup> -150мм <sup>2</sup> ) за 4 жила едностранно	бр.	28,00
9	Изпитване на изолация на кабел НН и сфазирание	бр.	28,00
10	Направа на кабелна глава за кабел НН (50мм <sup>2</sup> -70мм <sup>2</sup> ) за 4 жила едностранно	бр.	28,00

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Изготвили: .....

инж. Петър Димитров  
Главен енергетик,  
Ръководител, отдел "Енергиен",  
пристанище Варна – изток