

Утвърждавам:

инж. Николай Христов
Директор направление "техническа дейност"

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: Текущи ремонти по пътна инфраструктура, пристанище Варна-запад"

№	Вид СМР	М.	К-во
1	2	3	4
1	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонена настилка, вкл. транспорт на депо	м ²	1600,00
2	Рязане с фугорез асфалтова настилка	м.	250,00
3	Почистване и грундиране на основа, на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи.	м ²	1600,00
4	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонена смес за профилиране при дебелина над 4см., за направа на кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	тон	160,00
5	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонена смес при дебелина 4см., за направа на кръпки на съществуваща асфалтова настилка.	м ²	1600,00

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
Изготвил:
инж. Валентин Мандичев
Зам. ръководител, отдел ППИ
„Пристанище Варна-запад“

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
Съгласували:
инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ,
„Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
.....
инж. Дилян Василев
Зам. Директор,
„Пристанище Варна-запад“