

**Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679**

Утвърждавам:

**инж. Ивайло Петранов  
Главен инженер ППИ "Пристанище Варна" ЕАД**

**ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

**Обект: "Текущи ремонти по пътна инфраструктура, пристанище Варна-запад"**

№	Вид СМР	М.	Колич.
1	2	3	4
1	Студено фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка до 10 см, вкл. транспорт на депо	м <sup>2</sup>	2500,00
2	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти /РШ/, вкл. изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка	бр	2,00
3	Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти /ДШ/, вкл. изрязване на настилка, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилка	бр	1,00
4	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорезачка	м.	470,00
5	Почистване и грундиране на основа на асфалтова кръпка с битумна емулсия, вкл. всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	2500,00
6	Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон за усилване и профилиране с променлива дебелина	тон	50,00
7	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес за профилиране при дебелина над 4см., за направа на кръпки на съществуваща асфалтова настилка	тон	35,00
8	Доставка и полагане на плътна асфалтобетонна смес с дебелина 4 см. за направа кръпки на съществуваща асфалтова настилка	м <sup>2</sup>	2500,00
9	Разбиване на бетон/стоманобетон с багер-хидрочук	м <sup>3</sup>	15,00
10	Машинен изкоп с багер, с натоварване на транспорт	м <sup>3</sup>	150,00
11	Ръчен изкоп	м <sup>3</sup>	15,00
12	Доставка и полагане на подосновен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, с различна широчина и дебелина на пласта	м <sup>3</sup>	60,00
13	Направа и разваляне на кофраж и всички свързани с това разходи	м <sup>2</sup>	40,00
14	Изработка, доставка и полагане на армировка клас АIII, всички диаметри оребрена стомана	кг.	3800,00
15	Доставка и полагане на бетон С30/37, сулфатоустойчив, вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	м <sup>3</sup>	120,00
16	Превоз на строителни отпадъци, натоварване и разтоварване на сметище	м <sup>3</sup>	430,00


Изготвил: .....

  
инж. Валентин

Зам.-ръководител, отдел ППИ,  
пристанище Варна-запад

**Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679**

Съгласувал: .....

  
инж. Дилиан Василев  
Зам.-директор,  
пристанище Варна-запад

**Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679**