

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

Утвърждавам:

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Ремонт на стоманобетонен канал и стоманена ферма в Магазия № 1, пристанище Варна-изток"

№	Наименование	Мярка	Кол-во
I	Ремонт на стоманобетонен канал		
1	Демонтаж на съществуващи стоманобетонни панели с размер 90/110/11 см, включително натоварване на транспорт и извозване на депо	бр.	47,00
2	Демонтаж на съществуваща стоманена пожарогасителна инсталация, вкл. натоварване на транспорт, извозване и разтоварване на депо на ДППИ до 5 км.	кг.	3 960,00
3	Демонтаж на съществуваща метална дограма, вкл. натоварване на транспорт, извозване и разтоварване на депо на ДППИ до 5 км.	м2	20,10
4	Демонтаж на метална врата, вкл. натоварване на транспорт извозване и разтоварване на депо на ДППИ до 5 км.	бр.	2,00
5	Механизирано разрушаване на съществуващи постройки, вкл. натоварване на транспорт и извозване на депо	м ³	143,00
6	Ръчен изкоп	м ³	25,92
7	Натоварване механизирано на транспорт и извозване на депо	м ³	25,92
8	Засипване с материал на възложителя от депо до 1 км., включително уплътняване с пневматична тръмбовка, до необходимото ниво	м ³	25,92
17	Доставка и полагане полиетиленово фолио	м ²	54,00
18	Доставка и монтаж армировка, долна армировка 2x5N10/м ² , горна армировка 2x5N10/м ² , вкл. фиксатори	кг	620,00
19	Доставка и монтаж на арматурна заготовка - столчета 3N/10/м ²	кг	73,47
20	Доставка и монтаж на арматурна заготовка - фусове 3N/14/м', дължина 0,4 м	кг	156,82
24	Доставка и полагане на сулфатостойчив бетон С30/37 - деб. 25 см, вкл. транспорт и всички свързани с това разходи.	м ³	12,15
25	Направа и запълване на конструктивни фуги с полиуретанова паста	м	26,00
26	Направа и обработка на деформационни фуги с XPS с ширина 20 мм, включително запълване с битумен фугопълнител	м	110,00
27	Рязане на стоманобетонна настилка ≥ 15 см	м	45,00
28	Разбиване на стоманобетон с къртач	м ³	1,80
29	Натоварване ръчно на транспорт, вкл. извозване на депо	м ³	1,80
30	Доставка материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30 см.	м ³	3,00
31	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта.	м ³	2,00
32	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт, вкл. извозване на депо	м ³	4,40
33	Доставка и монтаж армировка N10 при линеен отводнител	кг.	112,00
34	Доставка и монтаж на линеен отводнител от готови елементи със светла височина 150 мм и клас на натоварване на решетката E600, включително замонолитване със сулфатостойчив бетон клас C25/30	м	20,00
35	Доставка и монтаж на събирателна шахта от готови елементи за линеен отводнител със светла височина 150 мм и клас на натоварване на решетката E600, включително замонолитване със сулфатостойчив бетон клас C25/30	бр.	1,00
36	Доставка и монтаж PVC тръба ф160 за външна канализация SN8, включително фасонни части и заустване към съществуващата канализация	м	2,00
II	Конструктивно становище за стоманената ферма		
37	Изготвяне на конструктивно становище за възстановяване на ударената стоманена ферма	бр.	1,00
III	Ремонт на стоманена ферма		
38	Демонтаж на съществуваща компрометирана стоманена носеща греда, включително натоварване на транспорт, извозване и разтоварване на депо на ДППИ до 5 км.	кг.	950,00
39	Временно укрепване на стоманена покривна конструкция	бр.	2,00
40	Изработка, доставка и монтаж на стоманена носеща греда (по образец), вкл. обработка с грунд и финашно покритие	кг	1 700,00

Изготвил: 

инж. Марина Александрова
Организатор СС, отдел "Енергиен"
пристанище Варна - изток

Съгласувал: 

инж. Петър Димитров
Ръководител отдел "Енергиен"
пристанище Варна - изток