

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Утвърждавам:

инж. Ивайло Петранов
Главен инженер
„Пристанище Варна“ ЕАД

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Реновиране на районно осветление в района на VIII, X и XI к.м., пристанище
Варна-изток"

№	Вид СМР	М.	Количество
1	2	3	4
	I.) ЖР № 14		
1	Доставка и монтаж на метално разпределително табло IP65 - по схема	бр.	1,00
2	Доставка на LED прожектори 500W, IP65	бр.	24,00
3	Монтаж на LED прожектори по железорешетъчни конструкции на височина 24м.	бр.	24,00
4	Доставка и монтаж на стълб с Н=24 м.	бр.	1,00
5	Доставка и полагане кабел СВТ 4x1,5мм ² по каб.скара	м	720,00
6	Разбиване на бетон/стоманобетон с багер-хидрочук	м ³	8,00
7	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач	м ³	1,00
8	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	2,00
9	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5мм ²	бр.	48,00
	Направа на фундамент за стълб Н=24 м.		
10	Машинен изкоп с багер, с натоварване на транспорт	м ³	32,00
11	Направа ръчен изкоп	м ³	3,00
12	Направа и разваляне на кофраж всички видове стоманобетонни плочи и греди	м ²	25,00
13	Изработка и монтаж на армировка А II и А III	кг	490,00
14	Доставка и полагане на бетон C12/15, подложен	м ³	3,00
15	Доставка и полагане на бетон C20/25, сулфатостойчив	м ³	19,00
16	Засипване на изкоп със земни почви и уплътняване на пластове през 20см.	м ³	8,00
	Издаване на протоколи от сертифицирана ел. лаборатория за:		
17	Направа и монтаж комплект заземление с 3бр колове	бр.	1,00
18	Изпитване на изолацията на кабел Н.Н. за четири жила	бр.	2,00
19	Направа на кабелна глава Н.Н. до 3x70+35мм ² (4x70мм ²), вкл. за 4-те жила	бр.	1,00
20	Демонтаж на метални решетки, парапети, капаци, скари и други изделия от стомана	кг	3400,00
21	Натоварване, извозване, разтоварване и всички свързани с това разходи на строителни отпадъци	м ³	36,00
22	Натоварване, извозване, разтоварване и всички свързани с това разходи на метални отпадъци в склад на Възложителя - до 5 км.	кг	3400,00
	II.) VIII к.м. (ново)		
1	Доставка и монтаж на метално разпределително табло IP65 - по схема	бр.	1,00
2	Доставка на LED прожектори 500W, IP65	бр.	32,00
3	Монтаж на LED прожектори по железорешетъчни конструкции на височина 24м.	бр.	32,00
4	Доставка и монтаж на стълб с Н=24 м.	бр.	1,00

5	Доставка и полагане кабел СВТ 4x1,5мм ² по каб.скара	м	720,00
6	Доставка и монтаж разклонителна кутия на стълб	бр.	1,00
7	Разбиване на бетон/стоманобетон с багер-хидрочук	м ³	2,00
8	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач	м ³	1,00
9	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	2,00
10	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5мм ²	бр.	48,00
	Направа на фундамент за стълб Н=24 м.		
11	Машинен изкоп с багер, с натоварване на транспорт	м ³	32,00
12	Направа ръчен изкоп	м ³	3,00
13	Направа и разваляне на кофраж всички видове стоманобетонни плочи и греди	м ²	25,00
14	Изработка и монтаж на армировка А II и А III	кг	490,00
15	Доставка и полагане на бетон С12/15, подложен	м ³	3,00
16	Доставка и полагане на бетон С20/25, сулфатоустойчив	м ³	19,00
17	Засипване на изкоп със земни почви и уплътняване на пластове през 20см.	м ³	8,00
	Издаване на протоколи от сертифицирана ел. лаборатория за:		
18	Направа и монтаж комплект заземление с 3бр колове	бр.	1,00
19	Изпитване на изолацията на кабел Н.Н. за четири жила	бр.	2,00
20	Направа на кабелна глава Н.Н. до 3x70+35мм ² (4x70мм ²), вкл. за 4-те жила	бр.	2,00
21	Доставка и полагане кабел САВТ 4x70мм ² в каб.тресе	м	350,00
22	Натоварване, извозване, разтоварване и всички свързани с това разходи на строителни отпадъци	м ³	27,00
23	Доставка и полагане кабел СВТ 4x150мм ²	м	390,00

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

Изготвил:

инж. Петър Димитров
*Ръководител, отдел „Енергиен”,
пристанище Варна-изток*