

**Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679**

Утвърждавам:

**инж. Ивайло Петранов
Главен инженер
„Пристанище Варна“ ЕАД**

ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на районно осветление – ЖР № 5А, ЖР № 10, ЖР № 11 и изграждане на ново на XII к.м., пристанище Варна-запад"

№	Вид СМР	М.	Количество
1	2	3	4
I.) ЖР № 5А			
1	Доставка и монтаж на метално разпределително табло IP65 - по схема	бр.	1,00
2	Доставка на LED прожектори 500W, IP65	бр.	24,00
3	Монтаж на LED прожектори по железорешетъчни конструкции на височина 24м.	бр.	24,00
4	Доставка и монтаж на стълб с Н=24 м.	бр.	1,00
5	Доставка и полагане кабел СВТ 4x1,5мм ² по каб.скара	м	720,00
6	Разбиване на бетон/стоманобетон с багер-хидрочук	м ³	8,00
7	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач	м ³	1,00
8	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	2,00
9	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5мм ²	бр.	48,00
	Направа на фундамент за стълб Н=24 м.		
10	Машинен изкоп с багер, с натоварване на транспорт	м ³	32,00
11	Направа ръчен изкоп	м ³	3,00
12	направа и разваляне на кофраж всички видове стоманобетонни плочи и	м ²	25,00
13	Изработка и монтаж на армировка А II и А III	кг	490,00
14	Доставка и полагане на бетон С12/15, подложен	м ³	3,00
15	Доставка и полагане на бетон С20/25, сулфатостойчив	м ³	19,00
16	Засипване на изкоп със земни почви и уплътняване на пластове през 20см.	м ³	8,00
	Издаване на протоколи от сертифицирана ел. лаборатория за:		
17	Направа и монтаж комплект заземление с 3бр колове	бр.	1,00
18	Изпитване на изолацията на кабел Н.Н. за четири жила	бр.	2,00
19	Направа на кабелна глава Н.Н. до 3x70+35мм ² (4x70мм ²), вкл. за 4-те жила	бр.	1,00
20	Демонтаж на метални решетки, парапети, капаци, скари и други изделия от стомана	кг	3400,00
21	Натоварване, извозване, разтоварване и всички свързани с това разходи на строителни отпадъци	м ³	36,00
II.) ЖР № 10			
1	Доставка и монтаж на метално разпределително табло IP65 - по схема	бр.	1,00
2	Доставка на LED прожектори 500W, IP65	бр.	18,00
3	Монтаж на LED прожектори по железорешетъчни конструкции на височина 24м.	бр.	18,00
4	Доставка и монтаж на стълб с Н=24 м.	бр.	1,00

5	Доставка и полагане кабел СВТ 4x1,5мм ² по каб.скара	м	540,00
6	Разбиване на бетон/стоманобетон с багер-хидрочук	м ³	5,00
7	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач	м ³	1,00
8	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	2,00
9	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5мм ²	бр.	36,00
	Направа на фундамент за стълб Н=24 м.		
10	Машинен изкоп с багер, с натоварване на транспорт	м ³	32,00
11	Направа ръчен изкоп	м ³	3,00
12	направа и разваляне на кофраж всички видове стоманобетонни плочи и	м ²	25,00
13	Изработка и монтаж на армировка А II и А III	кг	490,00
14	Доставка и полагане на бетон С12/15, подложен	м ³	3,00
15	Доставка и полагане на бетон С20/25, сулфатостойчив	м ³	19,00
16	Засипване на изкоп със земни почви и уплътняване на пластове през 20см.	м ³	8,00
	Издаване на протоколи от сертифицирана ел. лаборатория за:		
17	Направа и монтаж комплект заземление с 3бр колове	бр.	1,00
18	Изпитване на изолацията на кабел Н.Н. за четири жила	бр.	2,00
19	Направа на кабелна глава Н.Н. до 3x70+35мм ² (4x70мм ²), вкл. за 4-те жила	бр.	1,00
20	Демонтаж на метални решетки, парапети, капаци, скари и други изделия от стомана	кг	2612,00
21	Натоварване, извозване, разтоварване и всички свързани с това разходи на строителни отпадъци	м ³	33,00
	III.) ЖР № 11		
1	Доставка и монтаж на метално разпределително табло IP65 - по схема	бр.	1,00
2	Доставка на LED прожектори 500W, IP65	бр.	18,00
3	Монтаж на LED прожектори по железорешетъчни конструкции на височина 24м.	бр.	18,00
4	Доставка и монтаж на стълб с Н=24 м.	бр.	1,00
5	Доставка и полагане кабел СВТ 4x1,5мм ² по каб.скара	м	540,00
6	Разбиване на бетон/стоманобетон с багер-хидрочук	м ³	5,00
7	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач	м ³	1,00
8	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	2,00
9	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5мм ²	бр.	36,00
	Направа на фундамент за стълб Н=24 м.		
10	Машинен изкоп с багер, с натоварване на транспорт	м ³	32,00
11	Направа ръчен изкоп	м ³	3,00
12	направа и разваляне на кофраж всички видове стоманобетонни плочи и	м ²	25,00
13	Изработка и монтаж на армировка А II и А III	кг	490,00
14	Доставка и полагане на бетон С12/15, подложен	м ³	3,00
15	Доставка и полагане на бетон С20/25, сулфатостойчив	м ³	19,00
16	Засипване на изкоп със земни почви и уплътняване на пластове през 20см.	м ³	8,00
	Издаване на протоколи от сертифицирана ел. лаборатория за:		
17	Направа и монтаж комплект заземление с 3бр колове	бр.	1,00
18	Изпитване на изолацията на кабел Н.Н. за четири жила	бр.	2,00
19	Направа на кабелна глава Н.Н. до 3x70+35мм ² (4x70мм ²), вкл. за 4-те жила	бр.	2,00
20	Демонтаж на метални решетки, парапети, капаци, скари и други изделия от стомана	кг	2612,00
21	Натоварване, извозване, разтоварване и всички свързани с това разходи на строителни отпадъци	м ³	33,00
	VI.) ЖР № 9B (ново)		

1	Доставка и монтаж на метално разпределително табло IP65 - по схема	бр.	1,00
2	Доставка на LED прожектори 500W, IP65	бр.	18,00
3	Монтаж на LED прожектори по железорешетъчни конструкции на височина 24м.	бр.	18,00
4	Доставка и монтаж на стълб с Н=24 м.	бр.	1,00
5	Доставка и полагане кабел СВТ 4x1,5мм ² по каб.скара	м	540,00
6	Доставка и монтаж разклонителна кутия на стълб	бр.	1,00
7	Разбиване на бетон/стоманобетон с багер-хидрочук	м ³	2,00
8	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач	м ³	1,00
9	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	2,00
10	Свързване на проводник със съоръжение до 2,5мм ²	бр.	36,00
	Направа на фундамент за стълб Н=24 м.		
11	Машинен изкоп с багер, с натоварване на транспорт	м ³	32,00
12	Направа ръчен изкоп	м ³	3,00
13	направа и разваляне на кофраж всички видове стоманобетонни плочи и	м ²	25,00
14	Изработка и монтаж на армировка А II и А III	кг	490,00
15	Доставка и полагане на бетон С12/15, подложен	м ³	3,00
16	Доставка и полагане на бетон С20/25, сулфатоустойчив	м ³	19,00
17	Засипване на изкоп със земни почви и уплътняване на пластове през 20см.	м ³	8,00
	Издаване на протоколи от сертифицирана ел. лаборатория за:		
18	Направа и монтаж комплект заземление с 3бр колове	бр.	1,00
19	Изпитване на изолацията на кабел Н.Н. за четири жила	бр.	2,00
20	Направа на кабелна глава Н.Н. до 3x70+35мм ² (4x70мм ²), вкл. за 4-те жила	бр.	2,00
21	Доставка и полагане кабел САВТ 4x70мм ² в каб.трасе	м	230,00
22	Натоварване, извозване, разтоварване и всички свързани с това разходи на строителни отпадъци	м ³	27,00

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Изготвил:

инж. Николай Ковчазов
Ръководител, отдел ППИ,
пристанище Варна-запад

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

Съгласувал:

инж. Дилян Василев
Зам.-директор,
пристанище Варна-запад