

Утвърждавам:

Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679
ИНЖ. НИКОЛАИ ХРИСТИОВ
Директор направление "Техническа дейност"


ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: „Изграждане на стоманобетонен канал IX к.м., пристанище Варна - изток“


№	Наименование на видовете СМР	Мярка	К-во
1	2	3	4
1	Направа шурф с р-ри 1,50x1x1	бр.	8
2	Рязане на асфалт с фугорез	м	459,60
3	Разкъртане на съществуващата асфалтобетонена настилка с преблизителна дебелина от 25 см	м3	90,00
4	Механизиран изкоп - 70% от общия обем	м3	196,88
5	Ръчен изкоп - 30% от общия обем	м3	84,38
6	Фрезозане на съществуваща асфалтобетонена настила, включително изкопаване, натоварване на транспорт.	м2	470,00
7	Натоварване и извозване на излишните земни маси на сметище	м3	413,55
8	Пробиване на отвори в стоманобетонена стена с дължина 15 см и монтаж на анкерна армировка N12 (L=60 см)	бр.	900,00
9	Направа кофраж- оставащ	м2	157,50
10	Доставка и монтаж на армировъчна скара N10 20/20	кг	1395,00
11	Доставка и полагане на сулфатостойчив бетон С30/37 XF3 за канал	м3	67,50
12	Обратна засипка с трошен камък 0-120	м3	78,75
13	Арматурна оплетка за фиксиране на тръбите ф8 (3,80лм/м)	кг	337,73
14	Доставка и полагане на PVC тръби ф140 g=1,8кг/м	м	1800,00
15	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби ф63, PE100, PN16, SDR11 на челна заварка	м	225,00
16	Изграждане на шахта за Вик с размери 1,60/1,30 Н=1,20м дебелина на стените 0,20м със стоманобетонен капак 1,6/1,6/0,25м с чугунен капак ф600 / типов капак F900/	бр.	4,00
17	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти /РШ/ включително изрязване на настилката, изкопаване/насипване до нужното ниво, фиксиране на елемента и възстановяване на настилката.	бр.	1,00
18	Направа на нова дъждоприемна шахта включително доставка и полагане на PVC тръби ф200 - 5м, пясък за подложка и върху тръби с дебелина 30 см, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	3,00
19	Почистване и ремонт на съществуващи дъждоприемни шахти (повдигане и подмяна чугунени решетки D400)	бр.	2,00
20	Изграждане на шахта "Ел" с размери 1,60/1,30 Н=1,20м дебелина на стените 0,20м със стоманобетонен капак 1,6/1,6/0,25м с чугунен капак ф600 / типов капак F900	бр.	7,00
21	Доставка, полагане и уплътняване на пясък под и върху PVC тръби	м3	135,00
22	Включване в стара канализация	бр.	2,00
23	Доставка и монтаж на арматурна скара N12 за настилка долна арм. 20/20	кг	3404,25
24	Доставка и монтаж на заварени мрежи N10 20/20 за настилка горна	кг	2371,50
25	Армировка столчета ф10 -85 см / 4 бр.м2 за настилка	кг	758,88
26	Доставка и полагане на найлон (1,6 м2) и фиксатори (4бр) под армировката	м	225,00
27	Доставка и полагане на сулфатостойчив бетон С30/37 XF3 за настилка	м3	90,00
28	Разваляне на паважна настилка	м2	20,00
29	Редене на паважна настилка (без паветата като материал)	м2	20,00

30	Доставка и полагане на трошено-каменни фракции с различна широчина и дебелина на пласта.	м3	94,00
31	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	470,00
32	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	470,00
33	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/ за крѐпки с различна дебелина и ширина.	тон	56,40
34	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см.	м2	470,00
35	Изготвяне на екзекутивни чертежи и геодезическо заснемане	бр.	1,00
36	Направа на стоманобетонова подливка до релси - холкер 100/15 см, включително направа на фусове с различни дължини N12, надлъжна армировка N10, СУ бетон C30/37 XF3 и ивица от XPS d=2 см, височина 15 см до глава релса	м	150,00
37	Направа на стоманобетонова подливка до релси - холкер 60/7 см, включително направа на фусове с различни дължини N12, надлъжна армировка N10, СУ бетон C30/37 XF3 и ивица от XPS d=2 см, височина 7 см до глава релса	м	70,00


Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Изготвил:  2016/679
инж. Марина Александрова
 Зам.-р-л отдел ППИ
 пристанище Варна-изток

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласувал: 
инж. Ивайло Петранов
 Гл. инж.

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

Съгласувал: 
инж. Любомир Дворсь
 Директор "Пристанище Варна - изток"