

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Утвърждавам: .....

инж. Ивайло Петранов  
Главен инженер  
„Пристанище Варна“ ЕАД

### ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

**Обект:** "Изграждане на ВиК връзка между VI и VII кейови места, пристанище Варна-запад"

№	Вид СМР	М.	Количество
1	2	3	4
<b>ВОДОПРОВОД VI-VII КЕЙОВИ МЕСТА</b>			
<b>Земни работи</b>			
1	Демонтаж на съществуващи бетонови панели с размери 0,50/2,00/0,20 метра, вкл. транспортиране, подреждане и сортиране на депо до 200 метра	бр.	15,00
2	Демонтаж на съществуващи бетонови панели с размери 0,60x0,60 метра, вкл. транспортиране, подреждане и сортиране на депо до 200 метра	бр.	110,00
3	Рязане на бетонова настилка с фугорез	м	43,00
4	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач	м <sup>3</sup>	8,51
5	Изкоп общо	м <sup>3</sup>	105,84
6	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт	м <sup>3</sup>	63,50
7	Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения	м <sup>3</sup>	42,34
8	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м.	м <sup>2</sup>	210,00
9	Пробиване отвор ф160мм в съществуваща КШ	бр.	2,00
10	Пресичане на жп. линия	бр.	2,00
11	Преминаване под стоманобетонен канал за ел. проводни	бр.	1,00
12	Доставка и полагане на стоманена тръба ф180мм за обсадна	м	4,00
13	Доставка на материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30см.	м <sup>3</sup>	92,61
14	Полагане на сигнална лента	м	70,00
15	Превоз на строителни отпадъци на депо, разтоварване и всички свързани с това разходи, без услуга за депониране. 8,51+92,61м <sup>3</sup> на 5км =505,60	м <sup>3</sup> /км	505,60
16	Доставка и монтаж на усилени стоманобетонни елементи 200/128/15см.	бр.	20,00
17	Доставка и монтаж на усилени стоманобетонни елементи 200/70/15см.	бр.	15,00
18	Възстановяване на стоманобетонна настилка с дебелина 22см. с бетон С28/35 (сулфатостойчив), с водоплътност W=0,8, горна и долна скара N10	м <sup>2</sup>	10,00
19	Монтаж на съществуващи бетонни панели с размери 0,60x0,60м, вкл. товарене и транспортиране до мястото на монтаж	бр.	70,00
20	Пренареждане на настилка от бетонови паважни блокчета, включително пясъчна подложка и фугиране	м <sup>2</sup>	15,00
21	Водочерпене с Ел. помпа	м <sup>3</sup>	700,00
<b>Демонтажни СМР</b>			
1	Демонтаж на СК ДУ 250	бр.	1,00
2	Демонтаж на ПЕ коляно ф250	бр.	1,00
3	Демонтаж на СК ДУ 150	бр.	2,00

4	Демонтаж на СК ДУ 80	бр.	1,00
5	Демонтаж на ПХ подземен 70/80	бр.	1,00
6	Демонтаж на ПЕ тройник ф160	бр.	1,00
<b>СМР по доставка и монтаж</b>			
1	Доставка и полагане на HDPE тръба ф 160мм PE 100	м	70,00
2	Доставка и монтаж на чугунен шибърен кран DN 150 с гумен клин без охранителна гарнитура	бр.	4,00
3	Доставка и монтаж на свободен фланец за HDPE тръба ф 160мм	бр.	8,00
4	Доставка и монтаж на фланшови накрайник за HDPE тръба ф160мм	бр.	8,00
5	Доставка и монтаж на HDPE муфа ф 250мм електро-заваряема	бр.	1,00
6	Доставка и монтаж на HDPE муфа ф 160мм електро заваряема	бр.	6,00
7	Доставка и монтаж на HDPE муфа ф 90мм електро-заваряема	бр.	1,00
8	Доставка и монтаж на HDPE намалител 250/160	бр.	1,00
9	Доставка и монтаж на HDPE намалител 160/110	бр.	1,00
10	Доставка и монтаж на HDPE намалител 110/90	бр.	1,00
11	Доставка и монтаж на свободен фланец за HDPE тръба ф 90мм PN 16	бр.	1,00
12	Доставка и монтаж на фланшови накрайник за HDPE тръба ф90мм	бр.	1,00
13	Доставка и монтаж на HDPE дъга 90° ф 160мм	бр.	7,00
14	Доставка и монтаж на HDPE тройник ф 160мм	бр.	2,00
15	Доставка и монтаж надземен хидрант DN80 PN16 в комплект с пета	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж на чугунен шибърен кран DN 80 PN 16 с гумен клин с охранителна гарнитура	бр.	1,00
17	Направа челна заварка на HDPE тръба ф 160мм PE 100	бр.	42,00
18	Направа челна заварка на HDPE тръба ф 90мм PE 100 PN 16 SDR 11	бр.	1,00
19	Направа челна заварка на HDPE тръба ф 250мм PE 100 PN 16 SDR 11	бр.	1,00
20	Изпитване на водопровод	м	70,00
21	Дезинфекция на водопровод	м	70,00
22	Направа на водопроводна връзка - стар с нов водопровод	бр.	2,00
23	Изработка, доставка и монтаж на стоманобетонен двойно армиран капак, с вградена чугунена гривна и капак. Размери 2,60x1,80x0,25м.	бр.	1,00
<b>АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА</b>			
1	Изкоп общо	м <sup>3</sup>	36,00
2	Машинен изкоп в земни почви с ширина до 1.2 м и дълбочина до 1.5 м., вкл. натоварване и разтоварване на депо до 2 км. и разриване с булдозер - 60%	м <sup>3</sup>	21,60
3	Ръчен изкоп в земни почви с ширина до 1.2 м и дълбочина до 1.5 м. - 40%	м <sup>3</sup>	14,40
4	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м.	м <sup>2</sup>	60,00
5	Доставка на материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20-30см.	м <sup>3</sup>	15,00
6	Засипване на изкоп със земни почви и уплътняване на пластове през 20см.	м <sup>3</sup>	21,00
7	Полагане на сигнална лента	м	20,00
8	Превоз на строителни отпадъци на депо, разтоварване и всички свързани с това разходи, без услуга за депониране. 15М3 на 5км =75	м <sup>3</sup> /км	75,00
9	Водочерпене с Ел. помпа	м <sup>3</sup>	70,00
10	Доставка и полагане на HDPE тръба ф63мм PE 100 PN 10 SDR 17	м	20,00
11	Доставка и монтаж на ПЕ преход ф63-2"	бр.	2,00
12	Доставка и монтаж на холендър 2"	бр.	2,00
13	Доставка и монтаж на поц. БВ 2"	бр.	2,00
14	Направа челна заварка на HDPE тръба ф63мм PE 100 PN 10 SDR 17	бр.	2,00
<b>Водоснабдяване Битовка първо кейово място</b>			

1	Демонтаж на съществуващи бетонови панели с размери 0,50/2,00/0,20 метра, вкл. транспортиране, подреждане и сортиране на депо до 200 метра	бр.	20,00
2	Разбиване на бетон/стоманобетон с къртач	м <sup>3</sup>	1,00
3	Изкоп общо	м <sup>3</sup>	50,00
4	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт	м <sup>3</sup>	30,00
5	Ръчен изкоп при разкриване на съществуващи комуникационни съоръжения	м <sup>3</sup>	20,00
6	Укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м.	м <sup>2</sup>	150,00
7	Пресичане на жп. линия	бр.	1,00
8	Преминаване под стоманобетонен канал за ел. проводни	бр.	1,00
9	Доставка и полагане на стоманена тръба ф180мм за обсадна	м	2,00
10	Доставка на материали и полагане на пласт от пясък, уплътнен през 20 30см.	м <sup>3</sup>	20,00
11	Полагане на сигнална лента	м	40,00
12	Засипване на изкоп със земни почви и уплътняване на пластове през 20см.	м <sup>3</sup>	30,00
13	Превоз на строителни отпадъци на депо, разтоварване и всички свързани с това разходи, без услуга за депониране. 21м <sup>3</sup> на 5км =105,00	м <sup>3</sup> /км	105,00
14	Възстановяване на стоманобетонна настилка с дебелина 22см. с бетон С28/35 (сулфатоустойчив), с водоплътност W=0.8, горна и долна скара N10	м <sup>2</sup>	10,00
15	Доставка и монтаж водовземна скоба за присъединяване към водопровод ф160мм	бр.	1,00
16	Доставка и монтаж на ПЕВП тръби ф32мм на челна заварка	м	40,00
17	Доставка и монтаж фитинг за водопровод ПЕВП - коляно ф32	бр.	5,00
18	Доставка и монтаж фитинг за водопровод ПЕВП - преход външна/вътрешна резба ф32	бр.	1,00
19	Доставка и монтаж фитинг за водопровод ПЕВП - електро муфа ф32	бр.	2,00
20	Челна заварка на ПЕВП тръби и части ф 32	бр.	10,00
21	Доставка и монтаж на тротоарен спирателен кран 1" с охранителна гарнитура	бр.	1,00
22	Доставка и монтаж вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби и фасонни части ф32 - студена вода	м	10,00
23	Доставка и монтаж спирателен кран ф32 - за полипропилен	бр.	1,00
24	Полагане стоманобетонни елементи /панели/	бр.	20,00

Изготвил: .....  
**Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679**  
 ипж. Валентин Маидичев  
 Зам - ръководител, отдел ППИ,  
 пристанище Варна-запад

Съгласувал: .....  
**Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679**  
 ипж. Дилян Василев  
 Зам.-директор,  
 пристанище Варна-запад