

Утвърждавам: .....

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679  
инж. Николаи Христов  
Директор направление "техническа дейност"  
"ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД

### ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА 1 БРОЙ ОТБИВАЧКА

Обект: "Аварийно възстановяване на част от липсващите отбивни съоръжения на V и XVII кейови места, Пристанище Варна-запад"

№	Вид СМР	М.	К-во
1	2	3	4
1	<b>Изработка на двойна дървена скара 200/90/40 см в това число:</b>		
	Доставка, оразмеряване и нарязване на дървени траверси 25/15/200 широколистен материал.	м <sup>3</sup>	0,45
	Доставка, оразмеряване и нарязване на дървени траверси 25/15/90 широколистен материал.	м <sup>3</sup>	0,27
	Разпробиване на отвори ф27 по дървена траверса.	бр.	36,00
	Доставка на нови шпилки от <u>неръждаема стомана</u> М-24; L=1000мм., комплект с болтове, гайки и шайби.	бр.	2,00
	Доставка на нови шпилки от <u>неръждаема стомана</u> М-24; L=400мм., комплект с болтове, гайки и шайби.	бр.	16,00
	Монтаж на метално ухо на шпилка за окачване на кея с помоща на верига и шегели	бр.	2,00
	Сглобка на дървени траверси посредством шпилки, планки, гайки и шайби за двойна скара.	бр.	1,00
2	<b>Доставка на гумена пура L =2000мм; ф400 с отвор ф160 по средата.</b>	<b>бр.</b>	<b>1,00</b>
3	<b>Демонтаж и монтаж на отбивно съоръжение към кейова стена, в това число:</b>		
3,1	Демонтаж на стари повредени скари и монтаж на двойна дървена скара посредством метални уши анкерирани в горен хоризонтален ръб кей, вериги и шегели, включително механизация.	бр.	1,00
3,2,1	Демонтаж на стара повредена скара за отбивачка.	бр.	1,00
3,2,2	Монтаж на нова скара за отбивачка с размери 2000/900/400мм.,което включва:	бр.	1,00
	Монтаж на 4 бр. шегели и 2 бр. верига х 0,60м. към дървена скара	бр.	1,00
	Полагане на дървена скара върху кейова стена с механизация	бр.	1,00
3,3	Монтаж на гумена пура L=2000, ф400/ф160 посредством верига калибър 42, тип II, тегло 39,90кг/м', L 4000 мм и горещо поцинковани шегели -2бр. към кейова стена	бр.	1,00
3,4	Доставка на стоманена котвена верига калибър 42, тип II, тегло 39,90кг/м', горещо дълбоко поцинкована.	м'	5,20
3,5	Доставка на нови горещо поцинковани шегели	бр.	6,00
	<b>Стойност без ДДС за 1 брой отбивачка:</b>	<b>бр.</b>	<b>1,00</b>
4	<b>Изработка, доставка и монтаж към кея на 4 броя метални уши ф30, с L = 4 x 720 мм за монтажа на 1 бр отбивачка.</b>	<b>бр.</b>	<b>1,00</b>
	<b>Общо за изработка, доставка и монтаж за 1 бр отбивачка:</b>		
5	Изработка, доставка и монтаж отбивачки	бр.	5,00

Изготвил: .....

инж. Валентин

Зам.-ръководител

„Пристанище Варна-запад“

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Съгласували:

и

Г.

„Пристанище“

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

инж. Димитър

Зам.-директор,

„Пристанище Варна-запад“