

Утвърждавам: .....

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679  
инж. Николай Христов  
Директор направление "техническа дейност"

## ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на бетонови и асфалтобетонени настилки, Пристанище Варна-изток"

№	Вид СМР	М.	К-во
<b>I.) Около магазини № 4 и № 5</b>			
1	Рязане на асфалт с фугорез	м	124.00
2	Направа на нова дъждоприемна шахта, вкл. изкоп	бр.	2.00
3	Включване в стара канализация	бр.	2.00
4	Повдигане на дъждоприемна шахта	бр.	1.00
5	Фрезозане на асфалтобетонена настилка за изравняване и направа наклони, и извозване на депо.	м <sup>2</sup>	950.00
6	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 5800 от ТС 2014 г. на АПИ.	м <sup>2</sup>	950.00
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 5800 от ТС 2014 г. на АПИ	м <sup>2</sup>	950.00
8	Доставка, полагане и уплътняване на биндер за профилиране и изравняване с различна дебелина (ср. 4см)	т	91.20
9	Доставка, полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес, с деб. 4см	м <sup>2</sup>	950.00
<b>II.) До 8-мо кейово място</b>			
1	Фрезозане на асфалтобетонена настилка за изравняване и направа наклони, и извозване на депо.	м <sup>2</sup>	1800.00
2	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 5800 от ТС 2014 г. на АПИ.	м <sup>2</sup>	1800.00
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 5800 от ТС 2014 г. на АПИ.	м <sup>2</sup>	1800.00
4	Доставка, полагане и уплътняване на биндер за профилиране и изравняване с различна дебелина (ср. 4см)	т	172.80
5	Доставка, полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес, с деб. 4см	м <sup>2</sup>	1800.00
<b>III.) От кръглата тоалетна пред депото за скраб</b>			
1	Рязане на асфалт с фугорез	м	33.50
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 5800 от ТС 2014 г. на АПИ.	м <sup>2</sup>	1100.00
3	Доставка, полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес, с деб. 4см	м <sup>2</sup>	1100.00
<b>IV.) Складова база</b>			
1	Рязане на асфалт с фугорез	м	150.00
2	Направа на попивателна дъждовна шахта, вкл.изкоп и всички разходи 3,0/3,0/1,50 м.	бр.	1.00
3	Фрезозане на асфалтобетонена настилка за изравняване и направа наклони, и извозване на депо.	м <sup>2</sup>	420.00
4	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 5800 от ТС 2014 г. на АПИ.	м <sup>2</sup>	420.00

5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на раздел 5800 от ТС 2014 г. на АПИ.	м <sup>2</sup>	840,00
6	Доставка, полагане и уплътняване на биндер за профилиране и изравняване с различна дебелина (ср. 4см)	т	80,64
7	Доставка, полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес, с деб. 4см	м <sup>2</sup>	840,00
8	Разбиване на бетон с къртач	м <sup>3</sup>	1,40
9	Полагане на бетон С 25/30 ( В30) в основа на входна врата	м <sup>3</sup>	1,40
10	Повдигане на дъждоприемна шахта	бр.	2,00

При необходимост от извършване на допълнителни количества и/или строително-монтажни работи - непредвидени разходи в размер до 4 %

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Изготвил: .....

**Магдалина Бойчева**  
Организатор поддръжка сгради  
и съоръжения, отдел ППИ  
„Пристанище Варна-изток“

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

Съгласували:.....

**инж. Ивайло Петранов**  
Гл. инженер ППИ,  
„Пристанище Варна“ ЕАД