

Утвърждавам:

инж. Н  
Директо

Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679

ническа дейност"

## ПРОГНОЗНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект: "Рехабилитация на бетонови настилки VI к.м. и обособяване на депо за битови отпадъци, пристанище Варна-изток"

№	Наименование	Мярка	Количество
1	Демонтаж, подреждане на депо до 200 м. и последващ монтаж на стоманобетонен панел с размери 5x3 м., включително сапаниране	бр.	47,00
2	Демонтаж, подреждане на депо до 200 м. и последващ монтаж на стоманобетонен панел с размери 5x4 м., включително сапаниране	бр.	11,00
3	Демонтаж, подреждане на депо до 200 м. и последващ монтаж на стоманобетонен панел с размери 2x3 м., включително сапаниране	бр.	4,00
4	Демонтаж, подреждане на депо до 200 м. и последващ монтаж на стоманобетонен панел с размери 2x4 м., включително сапаниране	бр.	1,00
5	Механизирано разрушаване на съществуващата настилка (10 см) - до магазина №6 и натоварване на транспорт	м³	15,00
6	Машинен изкоп с багер на транспорт и извозване на депо	м³	528,00
7	Машинен изкоп с багер на транспорт (за канализация) и извозване на депо	м³	60,00
8	Доставка и монтаж на PVC тръба ф200 за външна канализация SN8, включително фасонни части и заустване към съществуващата канализация и демонтаж на съществуващите тръби	м	50,00
9	Доставка и полагане и уплътняване на материал-пясък под и над PVC тръби	м³	20,00
10	Направа на уличен отток (ДШ) - едноставен	бр.	3,00
11	Направа на ревизионна шахти (РШ) с кръгло сечение D=1м. от сглобяеми бетонни елементи с метален пръстен и капак F900 с дълбочина на шахтата до 2м, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1,00
12	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти	бр.	1,00
13	Доставка и полагане на трошенокаменни фракции 40-120	м³	240,00
14	Доставка и полагане на трошенокаменни фракции 0-40	м³	120,00
15	Извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище	м³	15,00
16	Направа кофраж за крайчване на бетонова настилка	м²	77,00
17	Доставка и полагане полиетиленово фолио	м²	1 150,00
18	Доставка и монтаж армировка, долна армировка 2x5N10/м2, горна армировка 2x5N10/м2	кг	14 285,00
19	Доставка и монтаж на арматурна заготовка - столчета 3N/10/м2	кг	1 700,00
20	Доставка и монтаж на арматурна заготовка - фусове 3N/32/м', дължина 0,5 м	кг	2 380,00
21	Доставка и монтаж армировка, армировка 2x5N10/м2	кг	1 035,00
22	Доставка и монтаж на арматурна заготовка - фусове 3N10/м', дължина 0,3 м	кг	35,00
23	Доставка и полагане на сулфатостойчив бетон С30/37 XF3 и клас по водоуплътност W 0,6, деб.25 см, с полипропиленови фибри 0,600 кг/м3, включително обработка на бетона, задаване на нива и наклони, вибриране на бетоновата настилка, обработка с роторни заглаждачи и последващо нагряване с четка	м³	240,00

№	Наименование	Мярка	Количество
24	Доставка и полагане на сулфатоустойчив бетон С30/37 XF3 и клас по водоплътност W 0,6, дебелина ср. 12 см -до магазина №6	м <sup>3</sup>	24,00
25	Направа и запълване на конструктивни фуги с полиуретанова паста	м	247,00
26	Направа и обработка на деформационни фуги с XPS с ширина 20 мм, включително запълване с битумен фугопълнител	м	308,00
27	Доставка и монтаж на PVC тръба ф40 с дължина 25 см. (при фусове)	бр.	753,00
28	Рязане на асфалт с фугорез	м	50,00
29	Фрезозане на асфалтобетонена настилка за изравняване и направа наклони и извозване на депо.	м <sup>2</sup>	410,00
30	Доставка и полагане на бетонови водещи ивици с размер 10/25/50см. на бетонова основа (клас на бетона С20/25 за	м	20,00
31	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м <sup>2</sup>	410,00
32	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м <sup>2</sup>	410,00
33	Доставка, полагане и уплътняване на биндер за профилиране и изравняване с различна дебелина (ср. 6см)	тон	59,04
34	Доставка, полагане и уплътняване на плътна асфалтова смес с полимермодифициран битум за износващ пласт с дебелина 5см	м <sup>2</sup>	410,00

**Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679**

Изготвил: .../...

инж. Марина Александрова  
Зам.-р-л отдел ППИ,  
пристанище Варна - изток

**Заличена  
информация по  
Регламент (ЕС)  
2016/679**

Съглас

инж. Ивайло Петранов  
Гл. инженер ППИ