

Утвърждавам:

инж. Николай Христов
Директор направление „техническа дейност“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обект: „Ремонт на врати в магазини, пристанище Варна-запад“

I. Обща част:

Обектът се намира на територията на пристанище Варна-запад и предвижда да се подменят деформирани елементи по врати на Магазини № 5 и № 6 и да се достави и монтира една цяла врата, за да се осигурят нормални и безопасни условия на работа по време на експлоатация.

II. Съществуващо положение:

В процеса на работа по обработка на товари в Магазини № 5 и № 6, в следствие грешки на обслужващия персонал са констатирани щети, съгласно Констативни актове № 3-32/28.07.2018 г. и № 3-38/24.10.2018 г., и Акт за авария № 3-58/23.08.2018 г.

III. Технически изисквания:

Новата индустриална секционна врата трябва да бъде изработена от двустенна, горещо поцинкована стомана, дебелина на платното 42мм., със стандартно окачване – тип N. Размери на ламелите 625/750мм, топлоизолирани с полиуретанова пяна. Да се отваря, затваря и обслужва автоматично, с микропроцесорно управление и електронен дисплей. Да има защита срещу прищипване на пръсти и аварийна ръчна верига.

- Размер на индустриална секционна врата - 5100/5375,
- Цвят на индустриална секционна врата - RAL 9002,
- Защита на индустриална секционна врата – IP 65.

Деформираните елементи по вратите трябва да се демонтират, да се доставят и монтират нови, които да отговарят на следните изисквания:

- Размер на резервните части за врати № 4, № 5 и № 6 - 5000/5375,
- Размер на резервните части за врати № 7 и № 8 - 5100/5375,
- Цвят на резервните части - RAL 9002.

IV. Срок за изпълнение:

Не повече от 60 календарни дни, считано от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа на обекта.

V. Гаранционен срок:

За СМР – да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от определените минимални гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За оборудване – да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от декларирания на производителя.

VI. Изисквания към участниците:

За оглед на обекта: отговаря Зам.-ръководител, отдел „Поддръжка на пристанищна инфраструктура“ (ППИ), Пристанище Варна - запад, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обект и необходими документи, както следва:

1. Документ за самоличност;
2. Конкретно пълномощно на лицето като представител на кандидата за участие в процедурата;
3. Подписване на протокол за извършен оглед.


VII. Мероприятия по безопасност:

Забранено е допускането на външни лица на работните площадки. Изпълнителят да постави на опасните места табели по техника на безопасност и предупредителни знаци. По време на работа, Изпълнителя следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове и по - специално – Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на Изпълнителя.


VIII. Други изисквания:

За успешното постигане на целта на поръчката и за да се гарантира качеството на извършените ремонтни дейности, всички СМР предвидени в прогнозната количествената сметка трябва да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа. Всички СМР да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа. Всички резервни части и материали влагани в обекта да бъдат придружени с необходимата документация, съгласно Наредбата за съществени изисквания. Не се допуска замяната на един вид материал, като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал, без съгласието на Възложителя. Същото се отнася и за отделните промени на детайли и технологии на изпълнение.

Изготвена е прогнозна количествена сметка. За изпълнение на обекта да се включат непредвидени разходи в размер на 5 %, при необходимост от извършване на допълнителни количества и/или строително-монтажни работи.


Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679
Изготвил:
инж. Валентин Мандичев
Зам.-ръководител, отдел ППИ,
„Пристанище Варна-запад“

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679
Съгласували:
инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ,
„Пристанище Варна“ ЕАД

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679

инж. Делян Василев
Зам. - директор,
„Пристанище Варна-запад“