

Утвърждавам:

инж. Николай Христов
Директор направление „Техническа дейност“



Заличена
информация по
Регламент (ЕС)
2016/679

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обект: „Направа площадки от стоманобетонени плочи до „Ремонтна работилница, терена между път 4-4 и коловоза към Ойлтанкинг, пристанище Варна-запад“

I. Обща част:

Обектът се намира на територията на пристанище Варна-запад и цели изграждането на допълнителни нови настилки за нуждите на пристанището.

II. Съществуващо положение:

Теренът на който ще бъде изградена новата настилка от стоманобетонени плочи, в момента е неизползваем и представлява тревна площ със складиран върху нея насип от пръст.

Целта на настоящата процедура е почистване на терена и изграждане на нова настилка за нуждите на пристанището.

III. Технически изисквания:

Новата настилка с приблизителна площ 2000,00 м² ще се изпълни върху зелена площ. Изкопът ще е с кота -0,7м от горен ръб терен – около 1400,00 м³. Под настилката ще се изгради основа от подходящи инертни материали на два пласта. Долният пласт с дебелина 30 см., по едра фракция 40/125мм и горен пласт до 15-20см дебелина от фракции 40/80мм и 0/63мм. Разликата в дебелината на основата се получава защото плочите които ще бъдат вложени в настилката са с различна дебелина – 15 и 20см. Под тези с дебелина 15 см основата ще е 50 см., а с дебелина 20см – 45см. Предвиждаме и пясъчна възглавница с дебелина 5-7см за подравняване основата под плочите. Фугите между отделните панели ще бъдат запълнени и уплътнени с каменно брашно. Стоманобетонните плочи са втора употреба и са добити от предишни ремонти на настилките в района на пристанището. За постигане на правилна форма на настилката при евентуално възникнали чупки, за по-добър краен завършен вид, предвиждаме една част около 100м² да бъде изпълнена от стоманобетон с дебелина 20см изпълнен на място според възникналата нужда. Долната армировка ф10 и горната ф8мм., ще бъдат изпълнени със заварени мрежи с разстояние между прътите 20см.

Успешното постигане целта на поръчката и за да се гарантира качеството на извършените ремонтни дейности, всички СМР предвидени в прогнозната количествената сметка трябва да се изпълнят при спазване на действащите технически нормативни изисквания за съответния вид работа. Всички резервни части и материали влагани в обекта да бъдат придружени с необходимата документация, съгласно Наредбата за съществени изисквания. Не се допуска замяната на един вид материал, като вид, геометрични размери и физико-механични характеристики с друг материал, без съгласието на Възложителя. Същото се отнася и за отделните промени на детайли и технологии на изпълнение.

IV. Срок за изпълнение:

Не повече от 90 календарни дни, считано от датата на писмено уведомяване за осигурени технически условия за работа на обекта.

V. Гаранционен срок:

За РСМР – да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от определените минимални гаранционни срокове, посочени в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

За оборудване – да бъде посочен задължително в години, но не по-малко от декларирания на производителя.

VI. Мероприятия по безопасност:

Забранено е допускането на външни лица на работните площадки. Изпълнителят следва да сигнализира за опасни места с табели по техника на безопасност и предупредителни знаци. Изпълнителят е задължен да осигурява лични предпазни средства и специално работно облекло за работниците и служителите си, както и да следи за тяхното използване. Инструментите и уредите за работа трябва да се поддържат в добро техническо състояние и да се използват единствено от специално обучени лица.

По време на работа, Изпълнителят следва да се ръководи стриктно към задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, вкл. Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и относимите вътрешни актове регламентирани в Инstrukция № ИК-527 достъпна на сайта на Възложителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на Изпълнителя.

VII. Изисквания за опазване на околната среда:

По време на изпълнение на обекта, строителят се ангажира с организирането на мерки за предотвратяване на замърсяването на околната среда. За внасяне на опасни суровини и материали на територията на пристанището, е необходимо предварително да предостави на Възложителя, информационен лист за безопасност, регламентиращ указанията за съхранение и работа с тях. Контейнерите за битови отпадъци да не се използват за изхвърляне на производствени, строителни и опасни отпадъци. Забранено е изпускане на отпадъчни води в дъждовната канализация, като за включването им в битовата канализационна система се изисква разрешение за всеки конкретен случай. Изпълнителят е длъжен да контролира движението на използваните от него ППС, за които е забранено да се извършват ремонтни дейности на територията на пристанището. Временното съхранение на образуваните отпадъци да се извършва единствено на регламентираните за целта площадки или при мястото на образуване, без да се допуска тяхното разпиляване. Информация за генерираните отпадъци, се отразява в *План за управление на отпадъците и емисии*, който се предава за съгласуване и съхранение при Еколога на пристанището. Изпълнителят отнасят всички генерирани отпадъци в следствие на строителните/ремонтни дейности по работната площадка. Изпълнителят предава на Възложителя с приемо-предавателен протокол обекта в почистен вид.

Изпълнителят носи отговорност за мерките и действията по изпълнение на системата за управление на околната среда, спазването на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, както и относимите вътрешни актове регламентирани в Инstrukция № ИК-516 достъпна на сайта на Възложителя.

VIII. Други изисквания:

Проверката на обекта от представителя на Възложителя, във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи, трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приета докато не се извършат необходимите измервания и проби, съгласно техническата спецификация, за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат. Изпълнителят е длъжен да уведомява Възложителя за всяка предстояща СМР подлежаща на закриване и съответно за изготвяне на последващия протокол.

Всеки протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Изготвена е прогнозна количествена сметка. За изпълнение на обекта да се включат непредвидени разходи в размер на 10 %, при необходимост от извършване на допълнителни количества и/или строително-монтажни работи.

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679
Изготвил:
инж. Валентин Мандичев
Зам.-ръководител, отдел ППИ,
„Пристанище Варна-запад“

Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679
Съгласували:
инж. Ивайло Петранов
Главен инженер ППИ,
„Пристанище Варна“ ЕАД
Заличена информация по Регламент (ЕС) 2016/679
Костадин Димитров
Директор,
„Пристанище Варна-запад“