

# ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ Д(И)-40А-17 " Рехабилитация площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток"

ОТ

Консорциум „ПРИСТАНИЩЕ 2014“

наименование на участника

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото представяме Техническо предложение за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с Техническа документация на Възложителя. Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 95 календарни дни, след датата определена като краен срок за получаване на офертите.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор, като при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. В случай, че бъдем избрани за изпълнител, преди подписване на договора ще представим всички необходими удостоверения, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на Възложителя.

Срок за изпълнение – **55 календарни дни;**

Срок на гаранционно обслужване:

- за СМР – **9** години не по-малко от предвидените минимални изисквания по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.);
- за оборудване – **3 години** (но не по-малко от декларирания на производителя).

Приложения към настоящото предложение са:

1. Описание на техническото изпълнение.
2. Описание на произхода на основните строителни материали, елементи и съоръжения, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.
3. Описание на стратегията, условията, методите, похватите и организацията на работата при изпълнението на основните дейности в поръчката, координация на дейностите, взаимодействие с различните участници в процеса.
4. Описание на методите и организацията на текущия контрол от Изпълнителя на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на основните дейности в поръчката.
5. Описание на основните мерки за поемане на времеви риск при изпълнение на поръчката, в които предложените мерки гарантират спазването на графика и преодоляването на евентуални пречки и трудности при изпълнението.
6. Описание на предложените мерки за намаляване на затрудненията за работата на пристанището във връзка с осъществяваните ремонтни работи.

02.08.2017 г.

гр. Варна

Пенко Стоянов

(име, фамилия на представляващия/те участника,  
подпис и печат)



# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура

№ Д(И)-40А-17" Рехабилитация площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток"

от

Консорциум „Пристанище 2014“

наименование на участника

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

С настоящото представяме Ценово предложение и предлагани ценови параметри за изпълнение на поръчката в пълно съответствие с Техническа документация на Възложителя.

Общата стойност на настоящото ценово предложение е **239 421,58 лв. (Двеста тридесет и девет хиляди четиристотин двадесет и един лев 58 ст.) без ДДС.**

Предлагаме следните условия на плащане, съобразени с изискванията на Възложителя:

- **Авансово плащане в размер на 30 %** от стойността на договора в срок до 7 (седем) календарни дни от датата на представена проформа фактура. **Изпълнителят** се задължава да издаде оригинална фактура след извършване на плащането.
- **Окончателно плащане** след цялостно изпълнение предмета на договора; подписан окончателен тристранен констативен протокол (за действително извършени видове работи) между представители на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и страните по договора; представени сертификати за произход и качество; в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на представена окончателна фактура.

Приложения към настоящото предложение са:

1. Количествено - стойностна сметка с посочени единични цени в лева без ДДС за отделните видове работи, които включват всички разходи за транспорт, доставка, монтаж, материали, консумативи, труд и други, в съответствие с действащите трудови норми за отрасъл „Строителство“;
2. Анализни цени - подробен анализ на ценообразуване, съгласно изискванията на ДППИ: допълнителни разходи за труд – до 100 %; допълнителни разходи за механизация – до 50 %; часова ставка за труд – не по - голяма от средната за страната за отрасъл „Строителството“; доставно - складови разходи – до 10 %; печалба – до 10%.

02.08.2017 г.

гр. Варна

Пенко Стоянов

(име, фамилия на представляващия/те участника,  
подпис и печат)



# ПРИЛОЖЕНИЕ 1


към ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура № Д (И) 40А-17 ” Рехабилитация площадков водопровод за водоснабдяване и противопожарни нужди, пристанище Варна - изток”

от УЧАСТНИК КОНСОРЦИУМ „ПРИСТАНИЩЕ 2014”


## КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	наименование	мярка	количес тво	ед.цена	стойност
<b>I</b>	<b>I. Част: ГЛАВЕН ВОДОПРОВОД</b>				
1	НАПРАВА НА ВРЕМЕННА ОГРАДА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО	м.л.	250,00	4,20	1 050,00
2	РЪЧНО РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН	м3	20,00	178,90	3 578,00
3	РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м.л.	170,00	6,32	1 074,40
4	РАЗВАЛЯНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	135,00	11,80	1 593,00
5	РАЗБИВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ТЕЖЪК ТИП С РЯЗАНЕ НА АРМИРОВКА	м2	65,00	38,00	2 470,00
6	РАЗБИВАНЕ НА КРАНОВА ШАХТА	бр.	1,00	325,00	325,00
7	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ	м2	20,00	34,80	696,00
8	НАПРАВА НА ИЗКОП / ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪБА В ТРЪБА/ - МЕХАНИЗИРАН 100%	м3	96,00	8,20	787,20
9	ИЗКОП В Т.Ч.				
	МАШИНЕН ИЗКОП-70%	м3	360,00		0,00
	РЪЧЕН ИЗКОП-30%	м3	252,00	8,20	2 066,40
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК ЗА ПОДЛОЖКА И ОБРАТЕН НАСИП	м3	108,00	29,80	3 218,40
11	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА К. ФРАКЦИЯ 20-40	м3	290,00	44,50	12 905,00
12	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА К. ФРАКЦИЯ 5-20	м3	48,00	52,40	2 515,20
13	ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОМЕРНА ШАХТА 1,80*2,20*2,00	бр.	22,00	51,40	1 130,80
14	ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 0,75/0,75/0,75 - бетон В25 - С20/25	бр.	1,00	4 870,57	4 870,57
15	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ БОРДЮРИ	бр.	8,00	117,59	940,72
16	УПЛЪТНЯВАНЕ	м	10,00	42,00	420,00
17	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ 3.МАСИ НА СМЕТИЩЕ	м3	360,00	10,50	3 780,00
		м3	360,00	38,00	13 680,00



*Handwritten signature*

18	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА	м2	150,00	83,00	12 450,00
19	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОНОВА НАСТИЛКА ТЕЖЪК ТИП	м2	65,00	115,00	7 475,00
20	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ В ИЗКОП	м	10,00	8,00	80,00
21	УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ ИЗКОП	м2	100,00	3,33	333,00
22	ВОДОЧЕРПЕНЕ	мсм	60,00	85,00	5 100,00
23	ДЕМОНТАЖ СТОМАНЕН ТРОЙНИК 280/110/280	бр.	3,00	193,29	579,87
24	РЯЗАНЕ СТ.ТРЪБА Ф200	бр.	18,00	9,50	171,00
25	ДЕМОНТАЖ СТОМАНЕНА ТРЪБА В ШАХТА И В ИЗКОП	м	40,00	12,00	480,00
26	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЕВП ТРЪБА Ф160 В СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф200	м.л.	375,00	90,85	34 068,75
27	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЕВП Ф160	м.л.	60,00	45,72	2 743,20
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ШИБЪР ДУ 150	бр.	2,00	398,60	797,20
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ АДАПТОР ДУ 250	бр.	2,00	538,00	1 076,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕ ПФВ Ф250	бр.	3,00	130,50	391,50
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СФ ДУ250	бр.	3,00	123,83	371,49
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕ ПФВ Ф160	бр.	9,00	73,72	663,48
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СФ ДУ150	бр.	9,00	63,20	568,80
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕ НАМАЛИТЕЛ Ф250-160	бр.	2,00	204,50	409,00
35	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕ КОЛЯНО Ф160	бр.	5,00	149,76	748,80
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕ ТРОЙНИК Ф160	бр.	2,00	204,53	409,06
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕ РЕДУКТИВ 63-2"	бр.	1,00	32,00	32,00
38	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦ. БВ 2"	бр.	1,00	36,02	36,02
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ПОЦ.2"	бр.	2,00	9,75	19,50
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ 2"	бр.	4,00	9,47	37,88
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХОЛЕНДЪР 2"	бр.	1,00	25,80	25,80
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТСК 2"	бр.	1,00	164,03	164,03
43	НАПРАВА НА ПЕ ЗАВАРКИ Ф160	бр.	102,00	52,36	5 340,72
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ. МУФА Ф160	бр.	25,00	148,00	3 700,00
45	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА	м.л.	70,00	1,10	77,00
46	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД	м.л.	435,00	1,35	587,25
47	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м.л.	435,00	1,45	630,75
48	ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА НОВОИЗГРАДЕН ВОДОПРОВОД	бр.	3,00	790,00	2 370,00
<b>II</b>	<b>II. Част: ВОДОПРОВОД - 1 к.м.</b>				<b>139 037,79</b>
1	РЪЧНО РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН	м3	4,00	178,90	715,60



2	РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ БЕТОНОВ КОЛЕКТОР	м3	81,00	98,60	7 986,60
3	НАТОВАРВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ БЕТ. КОЛЕКТОР, ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ОТ ВРЕМЕННО ДЕПО И ИЗВОЗВАНЕ	м3	81,00	40,70	3 296,70
4	ДЕМОНТАЖ НА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ $\phi 125$	м.л.	355,00	24,90	8 839,50
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП $\phi 125$	м.л.	355,00	51,25	18 193,75
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ	м.л.	355,00	21,80	7 739,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ЗАВАРЯЕМА МУФА ПЕВП $\phi 125$	бр.	11,00	132,20	1 454,20
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ду $\phi 125$	бр.	3,00	375,80	1 127,40
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ПЕВП $\phi 125 / \phi 25$	бр.	1,00	70,50	70,50
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ПЕВП $\phi 125 / \phi 63$	бр.	4,00	75,60	302,40
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ПОЦ. 2"	бр.	10,00	9,75	97,50
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД ПЕВП $\phi 25 \times 3/4$ "	бр.	1,00	32,80	32,80
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦ. ТР. $\phi 2$ ", L=1.00м	бр.	10,00	35,50	355,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ 2"	бр.	10,00	9,47	94,70
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК $\phi 3/4$ "	бр.	1,00	23,50	23,50
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК $\phi 2$ "	бр.	5,00	69,80	349,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД-НАМАЛИТЕЛ $\phi 2$ " - $\phi 1.1/2$ "	бр.	5,00	13,80	69,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ АДАПТОР $4\phi 125 / \text{ПЕВП} \phi 125$	бр.	1,00	150,50	150,50
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК ПЕВП $\phi 125$	бр.	6,00	68,90	413,40
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ $\phi 125$	бр.	6,00	78,82	472,92
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХОЛЕНДЪР 2'	бр.	4,00	25,80	103,20
22	НАПРАВА НА ЗАВАРКА ПЕВП $\phi 125$	бр.	95,00	38,90	3 695,50
23	ДОСТАВКА И МОНТ. НА МЕТАЛНИ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СК	бр.	16,00	5,20	83,20
24	ДОСТ. И МОНТ. НА МЕТ. СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ	бр.	355,00	5,80	2 059,00
25	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КАПАЦИ ЗА РШ - РИФЕЛОВА ЛАМАРИНА С ДЕБЕЛИНА 5ММ	бр.	4,00	140,00	560,00
26	НАПРАВА НА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ТРЪБОПРОВОД	бр.	2,00	156,70	313,40
27	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПЕВП $\phi 125$	м.л.	355,00	1,45	514,75



28	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД Ф125	м.л.	355,00	1,35	479,25
<b>III. Част: ВОДОПРОВОД - 12 к.м.</b>					<b>59 592,27</b>
1	ДЕМОНТАЖ НА ТРЪБИ И ФАСОННИ ЧАСТИ/БЕЗ ИЗВАЖДАНЕ/ Ф110	м.л.	300,00	24,90	7 470,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕВП Ф110	м.л.	300,00	49,13	14 739,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБИ	м.л.	300,00	20,60	6 180,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ЗАВАРЯЕМА МУФА ПЕВП Ф110	бр.	25,00	125,60	3 140,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПФВ 110	бр.	6,00	52,50	315,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СФ Ф100	бр.	6,00	62,30	373,80
7	ДОСТАВКА И МОНТ. НА МЕТАЛНИ СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СК	бр.	18,00	5,20	93,60
8	ДОСТ. И МОНТ. НА МЕТ. СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПЕВП ТРЪБИ	бр.	300,00	5,80	1 740,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОВЗЕМНА СКОБА ПЕВП Ф110 / 2"	бр.	6,00	68,50	411,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК ДУ 100	бр.	3,00	318,80	956,40
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХОЛЕНДЪР 2"	бр.	6,00	25,80	154,80
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦ. НИПЕЛ 2"	бр.	12,00	9,47	113,64
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦ. КОЛЯНО 2"	бр.	12,00	9,75	117,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦ.ТР. Ф2", L=1.00M	бр.	12,00	35,50	426,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕХОД-НАМАЛИТЕЛ Ф 2" - Ф 1.1/2"	бр.	6,00	13,80	82,80
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СК Ф2"	бр.	6,00	69,80	418,80
17	НАПРАВА НА ЗАВАРКА ПЕВП Ф 110	бр.	80,00	34,80	2 784,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ АДАПТОР ЧФ110/ ПЕВПФ110	бр.	1,00	137,50	137,50
19	ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	м.л.	300,00	1,45	435,00
20	ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД	м.л.	300,00	1,35	405,00
21	НАПРАВА НА ВРЪЗКИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ТРЪБОПРОВОД	бр.	2,00	149,09	298,18
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС</b>					<b>40 791,52</b>
					<b>239 421,58</b>

Дата: 02.08.2017 г.

Подпис: .....

**Пенко Стефанов Стоянов**  
(име, фамилия на представляващия/те  
участника, подпис и печат)